

令和 3 年度 工事番号 第 64 号

百 石 第 6 分 団 拠 点 施 設 塗 装 工 事
実 施 設 計 書

施工場所	上北郡おいらせ町 新田 地内
工 期	契約締結の翌日 から 令和3年11月30日 まで

おいらせ町

工 事 総 括 表

内は変更前を示す。

工 事 概 要	百石第6分団拠点施設塗装工事				施工箇所		1.0 箇所	
	直接工						1.0 式	
	外部足場架設工						1.0 式	
	屋根塗装工						1.0 式	
	軒天塗装工						1.0 式	
	外壁塗装工						1.0 式	
	シャッター塗装工						1.0 式	
設 計 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減	
請 負 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減	

百石第6分団拠点施設塗装工事

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
百石第6分団拠点施設塗装工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工						
外部足場架設工	1	式				
屋根塗装工	1	式				
軒天塗装工	1	式				
外壁塗装工	1	式				
シャッター塗装工	1	式				
直接工事費計						
共通仮設費	1	式				
純工事費						
現場管理費	1	式				
工事原価						
一般管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格						
工事価格改め						
消費税相当額 工事価格×10%						

百石第6分団拠点施設塗装工事

【 第 1 号 施工単価表 】

外部足場架設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外部足場架設 外部枠組足場（12m未満W=900・手摺先行）	268	m2				
昇降設備 枠組用階段枠	4	段				
出入口開口部 梁枠W=3.6m	1	ヶ所				
シート養生 防災Ⅱ類	268	m2				
仮設材料運搬費	1	式				

おいらせ町

百石第6分団拠点施設塗装工事

【 第 2 号 施工単価表 】

屋根塗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高圧洗浄・下地調整	73	m2				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	73	m2				
上塗り アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	73	m2				
破風・雨樋ケレン素地調整	23	m2				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	23	m2				
上塗り アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	23	m2				

おいらせ町

百石第6分団拠点施設塗装工事

【 第 3 号 施工単価表 】							1 式 当り
軒天塗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
下地調整	9.4	m2					
上塗り NAD系塗料・2回塗り	9.4	m2					

【 第 4 号 施工単価表 】							1 式 当り
外壁塗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
高圧洗浄	175	m2					
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	175	m2					
上塗り 2液ウレタン樹脂塗料・2回塗り	175	m2					

百石第6分団拠点施設塗装工事

【 第 5 号 施工単価表 】

シャッター塗装工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高圧洗浄・下地調整	9.5	m2				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	9.5	m2				
上塗り 2液シリコン樹脂塗料・2回塗り	9.5	m2				
水切り・三方枠 ケン素地調整 カラー鋼板H=100	38	m2				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	38	m2				
上塗り アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	38	m2				

おいらせ町