

工事番号 第 4 号

令和4年度

百石小学校受変電設備改修工事（ゼロ町債）実施設計書

青森県上北郡おいらせ町 牛込平 地内

期 間	令和4年4月1日 ～ 令和4年11月30日

青森県上北郡おいらせ町

事業費総括表			工事概要	
費目	金額	摘要		
			百石小学校	受変電設備改修工
事業費				
			受変電設備設置工	N= 1.00 式
工事費				
			既存受変電設備改修工	N= 1.00 式
本工事費				
		消費税 相当額		
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地及び補償費				
機械器具費				
事務費				

内は変更前を示す。

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
	電気設備工事	(電気改修)	式	1.00								
	小 計											
	発生材処分費		式	1.00								
	計											
	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	電気設備工事		式	1.00								
	共通仮設費 計											
	純工事費											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
C	現場管理費											
	電気設備工事		式	1.00								
	現場管理費 計											
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											
D	一般管理費等		式	1.00								
			式	1.00								
	一般管理費等 計											
	端数調整											
	工事価格											
E	消費税相当額		式	1.00								
	合 計											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	名 称	仕 様		単 位	原 設 計 額		変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
2	構内配電線路										
	[新設工事]										
	G28LT	露出		m	3						
	G70LT	露出		m	23						
	G70LT	地中		m	15						
	FEP30			m	8						
	FEP65			m	25						
	HIVE16	露出		m	6						
	EM-IE 14			m	22						
	6kV EM-CET 38	管内		m	38						
	EM-CEE 2-2C	管内		m	4						
	EM-CEE 2-2C	FEP内		m	8						
	GLT管付属品	28 ノーマルベンド		個	1						
	GLT管付属品	70 ノーマルベンド		個	6						
	コンクリート柱	12m-19cm-3.5kN		本	1						
	根枷	1.2m		個	2						
	支線	22		個	1						
	腕金	1.5m		個	4						
	腕金	0.9m		個	1						
	高圧耐張碍子			個	3						
	気中開閉器(耐塩)	7.2kV 300A	VT・LA内蔵 GR付 方向性	個	1						
	端末処理(屋外耐塩)	6kV CET38		箇所	1						
	ハンドホール	H2-9 R8K-60		個	2						
	接地工事	ELH		箇所	1						

[illegible]

[illegible]