

令和３年度

工事第１３７号

本庁舎電算室エアコン取替工事

特記仕様書

おいらせ町

本庁舎電算室エアコン取替置工事 特記仕様書

1. 総 則

本仕様書は、業務の大要を示すものであり、状況により発注者（甲）が必要と認めた軽微なものについては、協議のうえ、受託者（乙）は契約金の範囲内において実施するものとする。

2. エ 期

契約締結日の翌日から令和４年６月３０日までとする。

3. 工事場所

おいらせ町役場本庁舎

4. 工事内容

	内 訳	数量	仕様・型式等
1	天吊型エアコン・ドレンアップ メカ	２台	エアコン仕様は別記 取付金具等含む
2	取替工事	１式	
3	冷媒配管工事	１式	

- ・ 設置に当たっては、既設冷媒配管を再利用するが、選定機種及び機器廻り接続で使用するため、冷媒配管を見込むこと。
- ・ 電源線は、既設再利用可能だが、選定機種により異なるためケーブルを見込むこと。
- ・ 施工にあたって、点検口が必要な場合は取付を見込むこと。

5. 機器仕様等

下記の表の能力と同程度またはそれ以上の能力を有するものとする。

設置場所	台数	形状	電源	容量 (kw)	能力 (kw)	室面積
本庁舎 電算室	2	空冷ヒートポンプエアコン 天吊型	三相 200V 50Hz	3.85	定格冷房標準能力 12.5 (3.2~14.0) 定格暖房標準能力 14.0 (3.5~18.2) 最大暖房低温能力 14.0	51.68 m ²
合計	2台					

- ・その他詳細は、別添「機器表」及び「平面図（改修前・改修後）」を確認のこと

6. 安全管理

本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守のうえ、受託者の責任において安全の確保に努めなければならない。

7. 提出書類

- ・工事着工届（工事着工時）
- ・工事写真（工事完成日より5日以内 着工、施行中、完成時）
- ・完成届（工事完成日より5日以内）
- ・引渡書（工事完成検査合格後）

8. 支払い

工事費は、工事完成検査に合格した後、受注者からの請求書提出に基づき支払うものとする。

9. その他

この仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、発注者及び受注者双方の協議により決定するものとする。