

工事番号 第 16 号

令和 4 年度

東 公 民 館 キ ュ ー ビ ク ル 内 高 圧 機 器 改 修 工 事 実 施 設 計 書

青森県上北郡おいらせ町 上明堂 地内

履 行 期 間	契約締結の翌日 ～ 令和4年11月30日
履 行 日 数	

青 森 県 上 北 郡 お い ら せ 町

事業費総括表			事業概要	
費目	金額	摘要		
直接工事費				
			高圧機器改修工事	1式
電気工事関係				
		内訳書1		
小計				
共通仮設費				
		1式あたり		
現場管理費				
		1式あたり		
一般管理費				
		1式あたり		
合計				
消費税相当額				
工事請負費合計				

 内は変更後を示す。

内 訳 書

内は変更後を示す。

費目	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
	1. 電気工事関係						
1	資材費				小 計		
1-1							
	高圧カットアウト	HPC-30	個	8.0			見積による
1-2							
	テンションヒューズ	FT20A	本	2.0			見積による
1-3							
	テンションヒューズ	FT30A	本	3.0			見積による
1-4							
	限流ヒューズ	QC-1 10A	本	3.0			見積による
1-5							
	LBS	OAL-ST 7.2KV	台	1.0			見積による
1-6							
	変圧器 7.2KV	油入 1φ 75KVA	台	1.0			見積による
1-7							
	変圧器 7.2KV	油入 3φ 50KVA	台	1.0			見積による
1-8							
	高圧進相コンデンサ	SC 25/30 kvar	台	1.0			見積による
1-9							
	雑材料消耗品		式	1.0			見積による

内 訳 書

内は変更後を示す。

費目	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
2							
	電工労務費				小 計		
2-1							
	電工労務費		式	1.0			見積による
3							
	機器搬入据付費				小 計		
3-1							
	機器搬入据付費	積込及び運搬を含む	式	1.0			見積による
4							
	主任技術者立会費				小 計		
4-1							
	主任技術者立会費	高圧耐压試験含む	式	1.0			見積による
5							
	撤去処分費				小 計		
5-1							
	撤去処分費	既設高圧機器等	式	1.0			見積による
	合 計						