

工事 第 44 号

令和4年度

## 分 庁 舎 空 調 機 械 設 備 工 事 実 施 設 計 書

---

おいらせ町役場分庁舎

担 当 職 員 氏 名	
期 間	契約締結日の翌日～令和4年10月31日
設 計 額	- 円

青 森 県 上 北 郡 お い ら せ 町

事業費総括表			事業概要	
費目	金額	摘要	概要	
分庁舎空調機械設備工事	-		天吊型冷暖房エアコン	8台
			冷媒配管工事	1式

内は変更前を示す

# 内 訳 書

第3表の1

お い ら せ 町

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
	機器設置工			式	1.00		-	
	冷媒配管工						-	
	小計						-	
諸経費								
工事費計								
消費税								
事業費合計							-	

内は変更前を示す

第 1 号 機器設置工 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	三相200V 50Hz					
天井吊型冷暖房エアコン	冷房 7.1kw 暖房 8.0kw	台	8.00			
ワイヤードリモコン		台	8.00			
ドレンアップキット		台	8.00			
室外機据付台		台	8.00			
置き石		個	16.00			

内は変更前を示す

第 2 号 冷媒配管工 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
冷媒管	φ9. 52×φ15. 88	m	180. 00			
ダクトカバー	SD-100	本	46. 00			
ウォールカバー	SW-100	個	8. 00			
スリムコーナー	SK-100	個	10. 00			
スリムジョイント	SJ-100	個	10. 00			
端末カバー	SEN-100	個	10. 00			
貫通口（研り工事）		箇所	8. 00			
制御電線	VVF2. 0-3C	m	110. 00			
雑材		式	1. 00			
高所作業車損料						
配管工事費						

内は変更前を示す

第 2 号							冷媒配管工		明 細 書		一式		当たり	
名 称		規 格		単 位		数 量		単 価		金 額		摘 要		
断熱ドレンホース		DSH-20		m		80.00								
VP管ジョイント		DSH-20NV		個		8.00								
塩ビ管ほか				本		5.00								
エルボ保温材		NDDE20		個		8.00								
計														

内は変更前を示す