


令和4年度	有楽町4号線整備工事
工事番号	第32号
路線名	有楽町4号線
施工箇所	おいらせ町 中平下長根山 地内
計画平面図	S=1/10
図面番号	3 葉中 2
おいらせ町	

標準断面図



表層工 ⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t = 5cm

上層路盤工 CS-20 t =10cm

下層路盤工 RC-40 t =15cm