

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式				
道路土工	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	140	m3				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	140	m3				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	493	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	493	m2				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	493	m2				
構造物撤去工	1	式				
舗装版破碎工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	493	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	24	m3				
A S 塊 [60×60×20cm以下] 日本道路(株)南部中央アスコン	58	t				
マンホール工	1	式				
マンホール高さ調整工	1	式				
マンホール高さ調整工 調整高さ4.5cm	4	箇所				
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	18	人日				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
準備費	1	式				
概算数量発注方式現地調査費	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

根岸11号線整備工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
マンホール高さ調整工 調整高さ4.5cm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.08	人				
特殊作業員	0.04	人				
蓋撤去工(受枠とも) 蓋据付工(受枠とも) 1/2	0.5	箇所			施 3 号	
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			施 4 号	
無収縮モルタル	1	袋				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
蓋撤去工(受枠とも) 蓋据付工(受枠とも) 1/2 (調整コンクリートポンプ使用無 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.08	人				
特殊作業員	0.08	人				
普通作業員	0.16	人				
トラッククレーン賃料 ガソリン・油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊	0.08	日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
蓋据付工(受枠とも) (調整コンクリートポンプ使用無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.08	人				
特殊作業員	0.08	人				
普通作業員	0.16	人				
トラッククレーン賃料 ガソリン・油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊	0.08	日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

根岸11号線整備工事

<div>【 第 1 号 委託単価表 】</div> <div>概算数量発注方式現地調査費</div> <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
縦断測量 往復	0.14	km			委 2 号	
横断測量	0.14	km			委 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 委託単価表 】						
縦断測量 往復 (耕地・平地 ,)						
1 km 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
測量技師	1.6	人				
測量技師補	1.8	人				
測量助手	1.4	人				
測量技師(内業) (冬期割増対象外)	1.3	人				
測量技師補(内業) (冬期割増対象外)	1.1	人				
測量助手(内業) (冬期割増対象外)	0.5	人				
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%				
材料費 労務補正前単価集計	3	%				
精度管理費 労務補正前単価集計	10	%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 委託単価表 】						
横断測量 (耕地・平地 ,)						
1 km 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
測量技師	6.4	人				
測量技師補	7.2	人				
測量助手	5.3	人				
測量技師(内業) (冬期割増対象外)	3.9	人				
測量技師補(内業) (冬期割増対象外)	3.4	人				
測量助手(内業) (冬期割増対象外)	1.5	人				
機械経費 労務補正前単価集計	2.5	%				
材料費 労務補正前単価集計	3	%				
精度管理費 労務補正前単価集計	10	%				
小 計						
1 + 変化率						
計						

おいらせ町

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			29.89						
バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)			29.89						
【労務】			59.07						
運転手(特殊)			59.07						
【材料】			11.04						
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			11.04						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (1.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.82				
ダンプトラック ディーゼル 4t 積級			25.82				
【労務】			62.21				
運転手(一般)			62.21				
【材料】			11.97				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			11.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 3 運搬距離 1.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.08				
小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.11m3[平積0.08m3] 排ガス2基準			3.15				
振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型) 質量3～4t 排ガス1基準			2.76				
その他(機械)							
【労務】			71.02				
普通作業員			29.78				
運転手(特殊)			25.25				
特殊作業員			13.93				
その他(労務)							
【材料】			22.90				
再生クラッシャー RC-40			20.97				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			1.88				

おいらせ町

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.59				
小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.11m3[平積0.08m3] 排ガス2基準			2.89				
振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型) 質量3～4t 排ガス1基準			2.54				
その他(機械)							
【労務】			65.31				
普通作業員			27.38				
運転手(特殊)			23.22				
特殊作業員			12.81				
その他(労務)							
【材料】			29.10				
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 0-20(CS-20相当品)			27.32				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			1.73				

おいらせ町

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.93				
アスファルトフィニッシャー ローラ型 舗装幅1.4～3.0m			2.20				
振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型) 質量3～4t 排ガス基準 超低			0.42				
その他(機械)							
【労務】			22.80				
普通作業員			8.58				
特殊作業員			5.88				
運転手(特殊)			3.89				
土木一般世話役			2.01				
その他(労務)							
【材料】			74.27				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%			65.31				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			8.61					
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			0.32					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上					
[A1] = 23 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			9.54						
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.45m3[平積0.35m3] 排ガス基準			9.54						
【労務】			82.52						
土木一般世話役			29.36						
運転手(特殊)			28.31						
普通作業員			24.85						
【材料】			7.94						
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			7.94						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (11.5km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			47.26				
ダンプトラック ディーゼル 10 t 積級			47.26				
【労務】			37.92				
運転手(一般)			37.92				
【材料】			14.82				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			14.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							