

積 算 情 報

[illegible]

染屋・中野平線整備工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
道路改良							
	道路土工						
		土工					
			土砂等運搬	小規模 BH0.28m ³ 土砂 D=1.5km以下 自由処分	m ³	6.00	
		作業土工					
			床掘り	土砂 小規模	m ³	20.00	
			埋戻し	小規模	m ³	10.00	
	排水構造物工						
		側溝工					
			騒音防止型VS側溝	縦断 B300-H300 Co蓋 車道用	m	51.00	

	舗装工						
		舗装復旧工					
			下層路盤(歩道部)	RC-40 t=30cm 2層施工	m ²	25.00	
			上層路盤(歩道部)	CS-20 t=10cm 1層施工	m ²	25.00	
			表層(歩道部)	⑤ガラス入再生密粒度13F t=5cm 2.35t/m ³ 平均幅員1.4m未満 プライムコート	m ²	25.00	
	構造物撤去工						
		舗装版破碎工					
			舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	52.00	
			舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下 障害無し 積込有り 騒音振動対策不要	m ²	25.00	
			アスファルト塊運搬	舗装版破碎 機械積込(厚15cm以下) D=8.7km 南部中央アスコン	m ³	1.00	
		排水構造物撤去工					

[illegible]

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
			準備費	概算数量発注方式現地調査費	式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

染屋・中野平線整備工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
道路土工						
	土工					
		土砂等運搬	小規模 BH0.28m ³ 土砂 D=1.5km以下 自由処分	m ³	6.63	21.42 - 14.79 = 6.63
	作業土工					
		床掘り	土砂 小規模	m ³	21.42	21.42 + + + + + + + + + = 21.42
						VS側溝 B300-H300 L 51.00 m × A 4.20 m ² /10m = 21.42
		埋戻し	小規模	m ³	14.79	14.79 + + + + + + + + + = 14.79
						VS側溝 B300-H300 L 51.00 m × A 2.90 m ² /10m = 14.79
排水構造物工						
	側溝工					

		騒音防止型VS側溝	縦断 B300-H300 Co蓋 車道用	m	51.00	51.00 + + + + + + + + + = 51.00
舗装工						
	舗装復旧工					
		下層路盤(歩道部)	RC-40 t=30cm 2層施工	m ²	25.50	A25.50m ² = 25.50
		上層路盤(歩道部)	CS-20 t=10cm 1層施工	m ²	25.50	A25.50m ² = 25.50
		表層(歩道部)	⑤ガラス入再生密粒度13F t=5cm 2.35t/m ³ 平均幅員1.4m未満 プライムコート	m ²	25.50	A25.50m ² = 25.50
構造物撤去工						
	舗装版破砕工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	52.00	L52.00m = 52.00
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下 障害無し 積込有り 騒音振動対策不要	m ²	25.50	A25.50m ² = 25.50
		アスファルト塊運搬	舗装版破砕 機械積込(厚15cm以下) D=8.7km 南部中央アスコン	m ³	1.27	A25.50m ² ×t0.05m = 1.27

						(1.27 m ³ × 2.35t / m ³ = 2.98t)
	排水構造物撤去工					
		構造物取壊し・運搬・処分(複合)	機械施工 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策不要	m ³	5.20	4.27 + 0.93 + + + + = 5.20
						落蓋式U型側溝B300型 L51.00m × 0.419t / 2.0m ÷ 2.5t / m ³ = 4.27
						VS側溝用蓋 B300型 L51.00m × 0.046t / 1.0m ÷ 2.5t / m ³ = 0.93
			(有)ループ 鉄筋構造物 D=12.7km	t	13.00	5.20 × 2.50 = 13.00
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B*2人 昼間(実働8時間)交代要員無し	人日	10.00	2.00人 × 5.00日 = 10.00

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
		準備費	概算数量発注方式現地調査費	式	1.00	縦断測量:0.051km 耕地・平地 交通量0台～1000台未満/12時間
						横断測量:0.051km 耕地・平地 交通量0台～1000台未満/12時間 単曲線換算曲線数0 測量幅45m未満 測量間隔20m
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	積雪寒冷地域区分:4級地 冬期率:100%
一般管理費						
				式	1.00	前払金支出割合区分:35%以上 契約保証:金銭的保証