

令和 5 年度 工事番号 第 84 号

木 崎 防 火 水 槽 撤 去 工 事
実 施 設 計 書

施 工 場 所	上北郡おいらせ町 木崎 地内
工 期	契約締結の翌日 から 令和5年12月31日 まで
監 督 職 員 職 氏 名	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

おいらせ町

工 事 総 括 表

内は変更前を示す。

工 事 概 要

木崎防火水槽撤去工事

施工箇所

1.0 箇所

解体工

1.0 式

仮設工

1.0 式

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
防火水槽撤去工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防火水槽撤去工事						
解体工	1	式			P 1 号	
仮設工	1	式			P 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費 共通仮設費（率分）	1	式				20.19%
純工事費						
現場管理費	1	式				41.15%
工事原価						
一般管理費	1	式				22.34%
工事価格						
工事価格改め						
消費税相当額						10%
合計						

木崎防火水槽撤去工事

【 第 1 号 施工単価表 】							1 式 当り
解体工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工（無し、不要）	15 5	m3				見積書による	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工（無し、無し）	1	m3				見積書による	
積込 コンクリート殻	15 5	m3				見積書による	
ダンプトラック運搬（小規模土木） 4t積級 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）Co塊（鉄筋）	15 5	m3				見積書による	
中間リサイクル施設（上北郡） Co殻 有筋	37	t				見積書による	
バックホウ埋戻し（小規模土木） クローラ・後方超小旋回 山0.28m3 平0.2m3	58	m3				見積書による	
砂 路盤用	58	m3				見積書による	
合計							

木崎防火水槽撤去工事

【 第 2 号 施工単価表 】							1 式 当り
仮設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
軽量鋼矢板建込工（両面分） 矢板長3.0m以下	20	m				見積書による	
軽量鋼矢板引抜工（両面分） 矢板長3.0m以下	20	m				見積書による	
軽量鋼矢板賃料・損耗費 賃料・損耗費	1	式				見積書による	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 荷台長L=3.4m、荷台幅W=2.0m	2	回				見積書による	
ポンプ運転工（口径50mm） 作業時排水（発動発電機）	6	日				見積書による	
交通誘導員 B	6	人				見積書による	
合計							