

工事第 7 4 号 交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事（その 2）数量表

件数	場所	鏡体	支柱	基礎	備考
1	住吉 1 丁目	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
2	二川目四丁目	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
3	二川目四丁目	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
4	松原一丁目	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
5	深沢平	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
6	松原一丁目	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
7	二川目四丁目	600S、800S	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
8	二川目三丁目	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
9	二川目三丁目	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
10	浜道	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
11	二川目一丁目	支柱のみ	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	鏡体再利用
12	一川目四丁目	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
13	一川目三丁目	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
14	一川目二丁目	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
15	豊栄 2 丁目	600シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
16	洗平	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
17	西下川原	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
18	西下谷地	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
19	西下谷地	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
20	染屋	600ダブル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
21	中下田	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
22	彦七川原	800ダブル	φ 89.1×4400	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去
23	東前川原	800シングル	φ 76.3×4000	コンクリート 500×500×800	基礎支柱撤去