

令和 5 年度 工事番号 第 74 号

交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事（その2）  
実施設計書

施工場所	上北郡おいらせ町 住吉 外 地内
工 期	契約締結の翌日 から 令和5年12月31日 まで
監督職員 職 氏 名	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

おいらせ町

# 工 事 総 括 表

内は変更前を示す。

工 事 概 要	交通安全施設(道路反射鏡)撤去新設工事(その2)						施工箇所	1.0 式	
	直接工							1.0 式	
	道路反射鏡設置工							1.0 式	
設 計 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減		
請 負 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減		

交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事（その2）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工						
道路反射鏡移設工	1	式			第 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費	1	式				20.76%
純工事費						
現場管理費	1	式				41.96%
工事原価						
一般管理費	1	式				21.62%
工事価格						
消費税相当額 工事価格×10%	10	%				
合計						

交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事（その2）

【 第 1 号 施工単価表 】						
道路反射鏡設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
①道路反射鏡 φ 600シングル(鏡体支柱基礎撤去後新設) 鏡体 φ 600防曇機能、支柱:亜鉛メッキ、静電粉体塗装 φ 76.3×4000、基礎コンクリート500*500*800 撤去・運搬費含む	1	基				見積書参考
②道路反射鏡 φ 600ダブル(鏡体支柱基礎撤去後新設) 鏡体 φ 600防曇機能、支柱:亜鉛メッキ、静電粉体塗装 φ 76.3×4000、基礎コンクリート500*500*800 撤去・運搬費含む	1	基				見積書参考
③道路反射鏡 φ 800シングル(鏡体支柱基礎撤去後新設) 鏡体 φ 800防曇機能、支柱:亜鉛メッキ、静電粉体塗装 φ 76.3×4000、基礎コンクリート500*500*800 撤去・運搬費含む	9	基				見積書参考
④道路反射鏡 φ 800ダブル(鏡体支柱基礎撤去後新設) 鏡体 φ 800防曇機能、支柱:亜鉛メッキ、静電粉体塗装 φ 89.1×4400、基礎コンクリート500*500*800 撤去・運搬費含む	10	基				見積書参考
⑤道路反射鏡 φ 800ダブル(支柱基礎撤去後鏡再利用) 鏡体 φ 800防曇機能、支柱:亜鉛メッキ、静電粉体塗装 φ 89.1×4400、基礎コンクリート500*500*800 撤去・運搬費含む	1	基				見積書参考
⑥道路反射鏡 φ 600、φ 800 各1 (鏡体支柱基礎撤去後新設) 鏡体 φ 600、φ 800防曇機能、支柱:亜鉛メッキ、静電粉体塗装 φ 89.1×4400、基礎コンクリート500*500*800 撤去・運搬費含む	1	基				見積書参考
⑦交通誘導員 B	18	人				見積書参考
合計						