

工事番号 第 78 号

令和5年度

甲 洋 小 学 校 手 摺 等 設 置 工 事 実 施 設 計 書

青森県上北郡おいらせ町 一川目四丁目 地内

期 間	契約締結の翌日 ～ 令和6年3月20日
工 事 日 数	

青 森 県 上 北 郡 お い ら せ 町

[illegible]

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
A1	直接工事費(建築改修)				甲洋小学校手摺等設置工事							
	(一般工事)											
1	玄関手摺設置工事			式	1							
2	玄関グレーチング交換			式	1							
3	階段手摺設置工	西側		式	1							
4	階段手摺設置工	東側		式	1							
5	トイレ手摺設置工			式	1							
6												
7												
8												
9												
10												
	小計											
	(その他工事)											
11												
12												
	小計											
21				式	1							
22												
	小計											
	直接工事費計											

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
1	玄関手摺設置工事											
	外部											
	直棒手摺	2 m		本	1							
	R Aエンドキャップ			個	4							
	ベースプレート	W800×H1600×D440白ポリ扉無		本	4							
	取付費			箇所	2							
	雑材費			式	1							
	内部											
	I型セット	35×600		組	1							
	取付費			箇所	1							
	雑材費			式	1							
	計											

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
2 玄関グレーチング交換										
グレーチング交換	300×995×25	枚	2.0							
切り詰め加工		枚	1.0							
設置費		枚	2.0							
計										

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
3 階段手摺設置工	西側 1 階から 2 階									
外回り										
丸棒手摺	35*40000	本	5.0							
エンドブラケット	壁面フラット	個	2.0							
壁付用ブラケット		個	11.0							
平面ブラケット		個	2.0							
入隅コーナーブラケット		個	2.0							
取付費		m	12.85							
雑材費	金具用雑費	個	17.0							
内回り										
丸棒手摺	35*40000	本	2.0							
エンドブラケット	壁面フラット	個	2.0							
壁付用ブラケット		個	6.0							
平面ブラケット		個	2.0							
出隅取付用ブラケット		個	2.0							
取付費		m	6.40							
雑材費	金具用雑費	個	12.0							
計										

名 称	仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
4 階段手摺設置工	東側 1 階から 2 階										
外回り											
丸棒手摺	35*40000		本	5.0							
エンドブラケット	壁面フラット		個	2.0							
壁付用ブラケット			個	11.0							
平面ブラケット			個	2.0							
入隅コーナーブラケット			個	2.0							
取付費			m	12.85							
雑材費	金具用雑費		個	17.0							
内回り											
丸棒手摺	35*40000		本	2.0							
エンドブラケット	壁面フラット		個	2.0							
壁付用ブラケット			個	6.0							
平面ブラケット			個	2.0							
出隅取付用ブラケット			個	2.0							
取付費			m	6.40							
雑材費	金具用雑費		個	12.0							
計											

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
5	トイレ手摺設置工	1階東西、2階東側								
	小便器									
	小便器用手摺	標準色 Φ34	組	3.0						
	設置費	雑材費含む	箇所	3.0						
	大便器用L型手摺									
	R/L兼用：前出寸法90mm	樹脂被覆タイプ700×700	組	3.0						
	設置費	雑材費含む	箇所	3.0						
	大便器用はね上げ手摺									
	はね上げ手摺(ロック付可動式)	樹脂被覆タイプ Φ34×700	組	3.0						
	設置費	雑材費含む	箇所	3.0						
	計									