

牛込平地区排水路 整備工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
道路土工						
	作業土工					
		床掘	小規模	m3	22	
		埋戻し	小規模	m3	34	
		購入土	RC-40	m3	11	
排水構造物工						
	側溝工					
		アートVS側溝 縦断型 B1000-H1000	コンクリート蓋 車道用	m	12	
		アートVS側溝 縦断型 B1000-H1000	グレーチング蓋 車道用	m	2	

牛込平地区排水路 整備工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
構造物撤去工						
	排水構造物撤去工					
		ポリエチレン製角型水路撤去	1000*1000	m	2	
	運搬処理工					
		現場発生品運搬	2t積 吊能力2t 0.1t以下 L=5.0km以下	回	1	
仮設工						
	土留・仮締切工					
		土のう工	仕拵、積立 購入土(RC-40)	袋	100	
	水替工					

牛込平地区排水路 整備工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
		ポンプ設置・撤去		箇所	1	
		ポンプ運転	常時排水 0以上40m3/h未満	日	4	
雑工						
	水路清掃工					
		側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	510	
		土砂等運搬	現場制約あり 人力 L=2.0km以下	m3	51	

牛込平地区排水路 整備工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
間接工事費						
	共通仮設費					
				式	1	
		率計上分		式	1	
	現場管理費					
				式	1	
		概算数量発注方式測量調査費	詳細測量(縦横断:L=0.02km)	式	1	
		率計上分		式	1	
	一般管理費					
				式	1	

牛込平地区排水路 整備工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	数 量 算 式 等
道路土工						
	作業土工					
		床掘	小規模	m3	22.7	14.0 × 1.626 = 22.764
		埋戻し	小規模	m3	34.4	14.0 × 2.462 = 34.468
		購入土	RC-40	m3	11.7	34.468 - 22.764 = 11.704
排水構造物工						
	側溝工					
		アートVS側溝 縦断型 B1000-H1000	コンクリート蓋 車道用	m	12.0	12.0 = 12.000
		アートVS側溝 縦断型 B1000-H1000	グレーチング蓋 車道用	m	2.0	2.0 = 2.000

牛込平地区排水路 整備工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	数 量 算 式 等
構造物撤去工						
	排水構造物撤去工					
		ポリエチレン製角型水路撤去	1000*1000	m	2.0	2.0 = 2.000
	運搬処理工					
		現場発生品運搬	2t積 吊能力2t 0.1t以下 L=5.0km以下	回	1.0	1.0 = 1.000
仮設工						
	土留・仮締切工					
		土のう工	仕拵、積立 購入土(RC-40)	袋	100.0	100.0 = 100.000
	水替工					

牛込平地区排水路 整備工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
		ポンプ設置・撤去		箇所	1.0	1.0 = 1.000
		ポンプ運転	常時排水 0以上40m3/h未満	日	4.0	4.0 = 4.000
雑工						
	水路清掃工					
		側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	510.0	510.0 = 510.000
		土砂等運搬	現場制約あり 人力 L=2.0km以下	m3	51.0	510.0 × 0.1 = 51.000