

工事番号 第 120 号

令和5年度

観光PRセンター味祭館外空調機器設置工事実施設計書

青森県上北郡おいらせ町 新助川原 外 地内

監督員職氏名	
期 間	契約締結の翌日 ～ 令和6年3月31日
工事日数	

青森県上北郡おいらせ町

工 事 名 称					観光PRセンター味祭館外空調機器設置工事							
工 事 場 所					おいらせ町 新助川原 外 地内							
原設計金額					原設計 設定工期： 1.0ヶ月							
変更設計金額												
名 称		仕 様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
		原設計率	変更設計率									
A	直接工事費											
A1	機械改修			式	1							
A	直接工事費 計			式	1							
B	共通仮設費											
B1	機械改修			式	1							
B	共通仮設費 計			式	1							
	純工事費計											A+B
C	現場管理費											
C1	機械改修			式	1							
C	現場管理費 計			式	1							
	工事原価計											A+B+C
	一般管理費等対象工事原価											
D	一般管理費等	16.68%		式	1							
	一般管理費等小計											
	一般管理費等計（端数調整後）											
	工事価格											
	工事価格（端数調整後）											
	消費税相当額	10.00%		式	1							
	設計額											

[illegible]

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
A1	直接工事費(機械改修)		観光P Rセンター味祭館外空調機器設置工事							
	(一般工事)									
1	空気調和設備	式	1							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	小計									
	(その他工事)									
11										
12										
	小計									
21										
22										
	小計									
	直接工事費計									

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
1 空気調和設備										
味祭館ホール										
パッケージエアコン	壁掛け型	3馬力	台	2						
室内機据付費	7.1k w以下	壁掛け	箇所	1						
室外機据付費	7.1k w以下	床置き	箇所	1						
室外機据付台			台	2						
置き石			組	2						
冷媒用被覆銅管	Φ9.52、Φ15.88 厚材10mm	m	15							
保温化粧ケース	労務	式	1							
ダクトカバー	100	本	3							
ウォールカバー	100	個	2							
スリムコーナー	100	個	2							
スリムジョイント	100	個	2							
端末カバー	100	個	2							
制御電線	EM-EEF2.0-3C	m	16							
断熱ドレンホース	20	m	8							
保温付きドレンパイプ	屋内一般	16A	本	1						
機械はつり	100～150mm	88mm	箇所	2						
天井点検口			箇所	2						
天井点検口補強			箇所	2						

名 称	仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
	白鳥の家										
	ルームエアコン	壁掛型	2.5kw	台	1						
	室内機据付費	2.5kw以下	壁掛け	箇所	1						
	室外機据付費	2.5kw以下	床置き	箇所	1						
	室外機	壁掛型		台	1						
	冷媒管	φ6.35 Φ9.52	厚材10mm	m	4						
	制御電線	EM-EEF2.0-3C		m	6						
	保温化粧ケース	労務		式	1						
	ダクトカバー	77		本	1						
	ウォールカバー	77		個	1						
	端末カバー	77		個	1						
	ドレンホース	16		m	5						

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
A2	直接工事費(電気改修)					観光P Rセンター味祭館外空調機器設置工事				
	(一般工事)									
1	電気設備工事	式	1							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	小計									
	(その他工事)									
11										
12										
	小計									
21										
22										
	小計									
	直接工事費計									

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
1	電気設備工事											
	味祭館 ホール											
	漏電遮断器	ELB3P3E60A		個	1							
	開閉器	MCB3P3E15A		個	2							
	既設開閉器	MCB3P3E10A	再利用	個	1							
	既設開閉器	MCB3P3E20A	再利用	個	1							
	プラボックス開閉器	WB-6J		個	1							
	進相コンデンサー	600V50 μ F50Hz		個	2							
	屋外電線	DLDV22-3C		m	12							
	電線	EMCE14-3C		m	25							
	電線	EM-CE3.5-3C		m	36							
	電線	EM-EEF2.0-3C		m	14							
	電線	EM-IE2.0-1C		m	5							

