


令和 3 年度 鶴久保・薬師線舗装補修 工事			
工事番号	第 57 号		
路線名	鶴久保・薬師線		
施工箇所	おいらせ町 鶴久保 地内		
標準断面図 (3/4)	縮尺 1 : 50		
図面番号	3 葉中 2		
おいらせ町			
青 森 県			

標準断面図

標準区間  
(施工区間：590.0m～840.0m)



※ 標記の横断勾配は標準値を示したものであり、  
施工時は現地の勾配に合わせるものとする。

設計条件	
交通量区分	N3 (40以上100台/日未満)
設計CBR	3%
設計期間	10年
目標TA	15
凍結深	70cm

〔既設断面〕		種 別	厚さ (cm)	TA0	
		アスファルト舗装	6	6×0.90	5.40
		既設上層路盤	15	15×0.35	5.25
		既設下層路盤	50	50×0.17	8.50
		凍上抑制層	—	—	—
合 計			71	19.15	

〔計画断面〕		種 別	厚さ (cm)	TA0	
		アスファルト舗装	3	3×1.00	3.00
		アスファルト舗装	4	4×1.00	4.00
		既設上層路盤	14	14×0.35	4.90
		既設下層路盤	50	50×0.17	8.50
		凍上抑制層	—	—	—
合 計			71	15≦20.40	

※残存TA  
※残存TA

