

工事 第63号 深沢地区コミュニティセンター屋根外壁塗装工事仕様書

1. 適用

本仕様書は、おいらせ町（以下「町」という。）が行う深沢地区コミュニティセンター屋根外壁塗装工事について適用するものとし、公共建築工事標準仕様書及び青森県共通仕様書に準じて行うこととする。

2. 事業内容

深沢地区コミュニティセンターの屋根外壁の塗装及び修繕を行う。

内訳は「別表－1」参照

3. 施工場所

おいらせ町深沢二丁目 11-8 地内

4. 工期

契約締結の翌日から令和3年10月29日まで

5. その他

- (1) 施工時期や仕様などは、あらかじめ町担当者と協議し実施すること。
- (2) 着工前、作業中、完成後の写真を提出すること。
- (3) 施工に伴い発生した廃材等の搬出については、施工業者の責任において速やかに処理するものとし、これに要する費用は、施工業者において負担すること。
- (4) 施工後、説明が必要なものは町担当者に説明を行うこと。
- (5) 施工にあたっては、当該施設及び隣接施設の利用者並びに周辺住民に十分配慮すること。
- (6) この仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者双方の協議により決定することとする。また、工事に関する協議等については、打合簿により行うこととする。

(別表－1)

工 事 内 容

深沢地区コミュニティセンター屋根外壁塗装工事

工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
屋 根 外 壁 塗 装 工 事					
1) 仮設工事					
	外部足場	くさび式本足場	掛㎡	461.5	
	外部養生シート張り	メッシュシート	㎡	461.5	
	出入口開口部	梁枠・2スパン	箇所	1.0	
	昇降設備	階段枠・1箇所	m	7.5	
	外部足場転倒防止	壁繋ぎ・単管控え他	箇所	22.0	
	仮設材運搬費	3t平トラック	㎡	461.5	
2) 屋根・破風・ 軒天塗替工事					
	1) 屋根	長尺カラーガルバリウム鋼板 立平葺			
	高圧水洗浄・ケレン清掃		㎡	360.0	
	下塗り	エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	㎡	360.0	
	上塗り	アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	㎡	360.0	
	2) 破風	カラーガルバリウム鋼板 H=200程度			
	高圧水洗浄・ケレン清掃		㎡	115.0	
	下塗り	エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	㎡	115.0	
	上塗り	アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	㎡	115.0	
	3) 軒天	ケイカル板・目透し貼り・VE塗装面			
	高圧水洗浄・下処理		㎡	83.0	
	上塗り	NAD塗料・2回塗り	㎡	83.0	

 内は変更前を示す

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
3) 外壁塗装工					
	1) 外壁(上部)	窯業系サイディング・幕板含む			
	高圧水洗浄		m ²	68.0	
	下塗り	改修材下塗材・1回塗り	m ²	68.0	
	上塗り	シリコン樹脂塗料・2回塗り	m ²	68.0	
	2) 外壁(下部)	窯業系サイディング・タイル調			
	高圧水洗浄		m ²	234.5	
	劣化部分補修塗料		式	1.0	
	上塗り	セラミック系保護クリヤー塗料・2回塗り	m ²	234.5	
	3) 外壁廻りコーキング				
	軒天廻り	変成シリコン 撤去打替え	m	118.6	
	目地廻り	変成シリコン 撤去打替え	m	199.7	
	開口廻り	変成シリコン 撤去打替え	m	118.8	
	4) 正面入口木製看板(文字含む)				
	ケレン清掃・保護塗料	造膜系木材保護塗料・2回塗り	式	1.0	
4) 大工工事					
	玄関前柱等張替え				
	外壁張替え 窯業系サイディング	処分費共	式	1.0	
	軒天張替え 軒天ケイカル板	処分費共	式	1.0	
	下がり壁下端 板金加工	処分費共	式	1.0	
	落雪注意表示パネル撤去 処分取付け	H600*W300*t3	枚	2.0	

 内は変更前を示す