

課長	課長補佐	審査者	設計者

令和 3 年度 工事番号 第 62 号

自由の女神像階段部分補修等工事
実施設計書

施工場所	上北郡おいらせ町 東下谷地 地内
工 期	契約締結の翌日 から 令和3年11月30日 まで
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

おいらせ町

自由の女神像階段部分補修等工事			工 事 総 括 表				<div></div> 内は変更前を示す。		
工 事 概 要	階段劣化補修工事				1.0 式				
	階段仕上改修工事				1.0 式				
	タイル仕上改修工事				1.0 式				
設 計 額		当 初		うち消費税相当額	変 更 後		変 更 増 減		
請 負 額		当 初			変 更 後		変 更 増 減		

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
A	自由の女神像階段部分補修等工事											
	直接工事費											
1	階段劣化補修工事		式	1.00								
2	階段仕上改修工事		式	1.00								
3	タイル仕上改修工事		式	1.00								
	直接工事費 計											
	共通仮設費											
	共通仮設費率 3.59%											
	現場管理費											
	現場管理費率 12.70%											
	一般管理費											
	一般管理費率 17.24%											
	工事価格											
	工事価格調整											
	1万円未満切り捨て											
	消費税等											
	工事費											

	名 称	摘 要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	直接工事費											
1	階段劣化補修工事	11段目以下蹴込、踏面										
1)	専用仮設工											
	整理清掃後片付け		m ²	167.00			見積					
	既存台座仕上養生	H2.0養生シート張り	m ²	38.40			見積					
	既設階段水洗浄	デッキブラシ併用、高圧水10MPa	m ²	214.70			見積					
	モルタル塗面改修事前調査	目視、打診、マーキング	m ²	214.70			見積					
	段鼻タイル改修事前調査	目視、打診、マーキング	m ²	464.00			見積					
	小計											
2)	モルタル塗面劣化補修工											
	蹴込エフロッセンス劣化補修	ケレンはつり取り、エポキシパテ処理	ヶ所	13.00			見積					
	踏面床モルタル剥離補修	エポキシパテ処理	ヶ所	2.00			見積					
	階段躯体欠け補修	接着系アンカー併用樹脂モルタル充填 100*100*3000相当	ヶ所	1.00			見積					
	階段躯体欠け補修	接着系アンカー併用樹脂モルタル充填 100*200*400相当	ヶ所	1.00			見積					
	小計											
	計											

[illegible]

