

令和 4 年度 業務番号 第 12 号

下 田 公 園 植 栽 管 理 業 務 委 託

実 施 設 計 書

業務場所	上北郡おいらせ町 向山南 外 地内
履行期限	令和4年4月1日から 令和5年3月31日 まで
監督員 職氏名	【主担】 主査 吉 田 浩 昭
	【副担】 主査 富 田 朋 宏
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

おいらせ町 地域整備課

下田公園植栽管理業務委託				業 務 総 括 表				内は変更前を示す。	
業 務 概 要	芝、草刈(機械刈)				240,520.00	m2			
	収集処分				60,700.00	m2			
	芝生養生業務				7,800.00	m2			
	湿地帯刈込処分				7,597.00	m2			
	樹木管理				1.00	式			
	雪囲い				1.00	式			
	落ち葉収集処分				161,280.00	m2			
	倒木・危険木処理				20.00	本			
設 計 額	当 初						変 更 増 減		
	当 初						変 更 増 減		

下 田 公 園 植 栽 管 理 業 務 委 託 設 計 書

No.	工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	芝、草刈(機械刈)			式	1.00			
2	収集処分			式	1.00			
3	芝生養生業務			式	1.00			
4	湿地帯刈込処分			式	1.00			
5	樹木管理			式	1.00			
6	雪囲い			式	1.00			R4実施しない。
7	落ち葉収集処分			式	1.00			
8	倒木・危険木処理			式	1.00			
	直接業務委託費計							
	諸経費			%				
	業務価格計							円
	消費税相当額			%	10.00			
	請負業務費							

No.	工 種	地 区 名	面積	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
1	芝、草刈(機械刈)	(南側) C-1	5,900㎡						
		(北側) C-2	5,500㎡		3回	11,400㎡			
		(西側) D-1	350㎡						
		(東側) D-4	4,500㎡		2回	4,850㎡			
		(急傾斜部分) F-2	2,500㎡		1回	2,500㎡			
		(中央) F-1	7,800㎡		3回	7,800㎡			
		(展望台上) F-3	5,100㎡		2回	5,100㎡			
		(遊具中央芝生) F-4	240㎡						
		(遊具東側通路法) F-5	100㎡		5回	340㎡			
		(遊具南側法) F-6	300㎡		1回	300㎡			
		(中央駐車場北側) G-1	700㎡						
		(中央駐車場西側) G-2	300㎡						
		(せせらぎ広場水路の両側)G-9	3,300㎡		3回	4,300㎡			
		(キャンプ場への管理道路) H-1	1,020㎡						
		(キャンプ場の西管理道路) H-2	430㎡						
		(記念樹の森北側) H-3	1,720㎡						
		(記念樹の森) H-4	2,660㎡						
		(キャンプ場便所の北側) H-5	960㎡						
		(展望台広場) H-6	7,870㎡						
		(キャンプ場の駐車場南側) H-7	680㎡						
		(テントサイト) H-8	9,040㎡						
		(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡						
		(展望デッキの内側) H-11	220㎡						
		(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡						
		(野球場への管理道路北) H-13	290㎡						
		(野球場への管理道路南) H-14	420㎡		4回	28,770㎡			
		(里山の森植樹帯1) H-16	4,870㎡						R4実施。
		(里山の森植樹帯2) H-17	5,175㎡						
		(里山の森植樹帯3) H-18	4,025㎡		1回	14,070㎡			
		(野球場への管理道路間木堤側) H-15	1,560㎡		2回	1,560㎡			
		(野鳥の森) H-9	3,810㎡		1回	3,810㎡			
		(駐車場コミュニティ側) I-10	770㎡						
		(間木堤側) I-11	3,500㎡						
		(山際急傾斜) I-12	500㎡		2回	4,770㎡			
		合計	89,570㎡			89,570㎡			

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘	要
2	収集処分	(南側) C-1	5,900㎡						
		(北側) C-2	5,500㎡						粉砕散し
		(西側) D-1	350㎡						
		(東側) D-4	4,500㎡						
		(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	2回	9,700㎡				
		(中央) F-1	7,800㎡	1回	2,500㎡				
		(展望台上) F-3	5,100㎡	3回	23,400㎡				
		(遊具中央芝生) F-4	240㎡	2回	10,200㎡				
		(遊具東側通路法) F-5	100㎡						
		(遊具南側法) F-6	300㎡	5回	1,700㎡				
		(中央駐車場北側) G-1	700㎡	1回	300㎡				
		(中央駐車場西側) G-2	300㎡						
		(せせらぎ水路の両側)G-9	3,300㎡	3回	12,900㎡				
		(キャンプ場への管理道路) H-1	1,020㎡						
		(キャンプ場の西管理道路) H-2	430㎡						
		(記念樹の森北側) H-3	1,720㎡						
		(記念樹の森) H-4	2,660㎡						
		(キャンプ場便所の北側) H-5	960㎡						
		(展望台広場) H-6	7,870㎡						
		(キャンプ場の駐車場南側) H-7	680㎡						
		(テントサイト) H-8	9,040㎡						
		(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡						
		(展望デッキの内側) H-11	220㎡						
		(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡						
		(野球場への管理道路北) H-13	290㎡						
		(野球場への管理道路南) H-14	420㎡						
3	芝生養生業務	(野球場への管理道路間木堤側) H-15	1,560㎡						粉砕散し
		(野鳥の森) H-9	3,810㎡						
		(駐車場コミュニティ側) I-10	770㎡						
		(間木堤側) I-11	3,500㎡						
		(山際急傾斜) I-12	500㎡						
		合計	24,890㎡		60,700㎡				

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘	要
①	施肥								
		子供広場 (中央) F-1	7,800㎡	1回	7,800㎡				
		合計	7,800㎡		7,800㎡				

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量		摘 要
4	湿地帯刈込処分	湿性花園 全域	4,900㎡	1回	4,900㎡		
		湿性花園 木道脇	277㎡	1回	277㎡		木道脇50cm部分のみ草刈
		山崎堤内湧水池	810㎡	2回	1,620㎡		
		多目的グラウンド (せせらぎの水路) G-10	400㎡	2回	800㎡		
		合計	6,387㎡		7,597㎡		

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
5	樹木管理							
		①高木剪定	34人	1回	34人			
		②低木剪定	10人	1回	10人			
		③薬剤散布	4000 <sup>リットル</sup>	1回	4,000 <sup>リットル</sup>			
		④樹木施肥工	1回	1回	1回			
		⑤剪定枝処分費	4t	1回	4t			運搬費含む
		合計			1式			

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
6	雪囲い設置・撤去							
		こども広場(西側の斜面片側)	1回	1回	1回			R4実施しない。
		合計			1式			

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
7	落ち葉収集処分	(テニス便所南登り通路) A-1	1,700㎡					
		(東屋周辺) A-2	4,400㎡					
		(管理用道路の路肩) A-3	600㎡	2回	13,400㎡			
		ふれあい広場	6,700㎡					
		(南側) C-1	5,900㎡					
		(北側) C-2	5,500㎡	2回	22,800㎡			
		芝生広場	11,400㎡					
		(西側) D-1	350㎡					
		(東側) D-4	4,500㎡	2回	9,700㎡			
		山崎堤	7,800㎡					
		(中央) F-1	2,500㎡					
		(急傾斜部分) F-2	5,100㎡					
		(展望台上) F-3	240㎡					
		(遊具中央芝生) F-4	100㎡					
		(遊具東側通路法) F-5	300㎡	2回	32,080㎡			
		(遊具南側法) F-6	700㎡					
		子供広場	16,040㎡					
		(中央駐車場北側) G-1	300㎡					
		(中央駐車場西側) G-2	3,300㎡	2回	8,600㎡			
		多目的グラウンド	770㎡					
	野球場	(せせらぎ水路の両側)G-9	3,500㎡					
		(駐車場モニュメント側) I-10	500㎡	2回	9,540㎡			
		(間木堤側) I-11						
		(山際急傾斜) I-12						
		(キャンプ場への管理道路) H-1	1,020㎡					
		(キャンプ場の西管理道路) H-2	430㎡					
		(記念樹の森北側) H-3	1,720㎡					
		(記念樹の森) H-4	2,660㎡					
		(キャンプ場便所の北側) H-5	960㎡					
		(展望台広場) H-6	7,870㎡					
		(キャンプ場の駐車場南側) H-7	680㎡					
		(テントサイト) H-8	9,040㎡					
		(野鳥の森) H-9	3,810㎡					
		(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡					
		(展望デッキの内側) H-11	220㎡					
		(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡					
		(野球場への管理道路北) H-13	290㎡					
		(野球場への管理道路南) H-14	420㎡	2回	65,160㎡			
		キャンプ場	32,580㎡					
		合計	80,640㎡		161,280㎡			

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金額	摘 要
8	倒木・危険木処理							
	①高木伐採	見込10本	1本	10回	10本			
	②雑木伐採	見込10本	1本	10回	10本			
		合計			20本			



令和4年下田公園植栽管理業務委託 数量表

No.	工 種	地 区 名 等		単位数量	業務回数等	備考
1	芝、草刈(機械刈)					
		芝生広場	(南側) C-1	5,900㎡	3回	
			(北側) C-2	5,500㎡	3回	
		山崎堤	(西側) D-1	350㎡	2回	
			(東側) D-4	4,500㎡	2回	
		子供広場	(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	1回	
			(中央) F-1	7,800㎡	3回	
			(展望台上) F-3	5,100㎡	2回	
			(遊具中央芝生) F-4	240㎡	5回	
			(遊具東側通路法) F-5	100㎡	5回	
			(遊具南側法) F-6	300㎡	1回	
		多目的グラウンド	(中央駐車場北側) G-1	700㎡	3回	
			(中央駐車場西側) G-2	300㎡	3回	
			(せせらぎ広場水路の両側)G-9	3,300㎡	3回	
		キャンプ場	(キャンプ場への管理道路) H- 1	1,020㎡	4回	
			(キャンプ場の西管理道路) H- 2	430㎡	4回	
			(記念樹の森北側) H- 3	1,720㎡	4回	
			(記念樹の森) H- 4	2,660㎡	4回	
			(キャンプ場便所の北側) H- 5	960㎡	4回	
			(展望台広場) H- 6	7,870㎡	4回	
			(キャンプ場の駐車場南側) H- 7	680㎡	4回	
			(テントサイト) H- 8	9,040㎡	4回	
			(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡	4回	
			(展望デッキの内側) H-11	220㎡	4回	
			(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡	4回	
			(野球場への管理道路北) H-13	290㎡	4回	
			(野球場への管理道路南) H-14	420㎡	4回	
			(里山の森植樹帯1)H-16	4,870㎡	1回	
			(里山の森植樹帯2)H-17	5,175㎡	1回	
			(里山の森植樹帯3)H-18	4,025㎡	1回	
			(野球場への管理道路間木堤側)H-15	1,560㎡	2回	
			(野鳥の森) H- 9	3,810㎡	1回	
		野球場	(駐車場モニュメント側) I-10	770㎡	2回	
			(間木堤側) I-11	3,500㎡	2回	
			(山際急傾斜) I-12	500㎡	2回	
2	収集処分					
		芝生広場	(南側) C-1	5,900㎡	-	粉碎散し
			(北側) C-2	5,500㎡	-	粉碎散し
		山崎堤	(西側) D-1	350㎡	2回	
			(東側) D-4	4,500㎡	2回	

令和4年下田公園植栽管理業務委託 数量表

No.	工 種	地 区 名 等	単位数量	業務回数等	備考	
		子供広場	(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	1回	
			(中央) F-1	7,800㎡	3回	
			(展望台上) F-3	5,100㎡	2回	
			(遊具中央芝生) F-4	240㎡	5回	
			(遊具東側通路法) F-5	100㎡	5回	
			(遊具南側法) F-6	300㎡	1回	
		多目的グラウンド	(中央駐車場北側) G-1	700㎡	3回	
			(中央駐車場西側) G-2	300㎡	3回	
			(せせらぎ水路の両側)G-9	3,300㎡	3回	
		キャンプ場	(キャンプ場への管理道路) H- 1	1,020㎡	-	粉碎散し
			(キャンプ場の西管理道路) H- 2	430㎡	-	粉碎散し
			(記念樹の森北側) H- 3	1,720㎡	-	粉碎散し
			(記念樹の森) H- 4	2,660㎡	-	粉碎散し
			(キャンプ場便所の北側) H- 5	960㎡	-	粉碎散し
			(展望台広場) H- 6	7,870㎡	-	粉碎散し
			(キャンプ場の駐車場南側) H- 7	680㎡	-	粉碎散し
			(テントサイト) H- 8	9,040㎡	-	粉碎散し
			(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡	-	粉碎散し
			(展望デッキの内側) H-11	220㎡	-	粉碎散し
			(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡	-	粉碎散し
			(野球場への管理道路北) H-13	290㎡	-	粉碎散し
			(野球場への管理道路南) H-14	420㎡	-	粉碎散し
			(野球場への管理道路間木堤側)H-15	1,560㎡	-	粉碎散し
			(野鳥の森) H- 9	3,810㎡	-	粉碎散し
		野球場	(駐車場モニュメント側) I-10	770㎡	-	粉碎散し
			(間木堤側) I-11	3,500㎡	-	粉碎散し
			(山際急傾斜) I-12	500㎡	-	粉碎散し
3	芝生養生業務					
	① 施肥	子供広場 (中央) F-1	7,800㎡	1回		
4	湿地帯刈込処分					
		湿性花園 全域	4,900㎡	1回		
湿性花園 木道脇		277㎡	1回			
山崎堤内湧水池		810㎡	2回			
多目的グラウンド (せせらぎの水路) G-10		400㎡	2回			
5	樹木管理					
	①高木剪定		34人	1回		
	②低木剪定		10人	1回		
	③薬剤散布		4000 <sup>リットル</sup>	1回		
	④樹木施肥工	キャンプ場	1回	1回		
	⑤剪定枝処分費		4t	1回		

令和4年下田公園植栽管理業務委託 数量表

No.	工 種	地 区 名 等	単位数量	業務回数等	備考
6	雪囲い設置・撤去				
		こども広場(西側の斜面片側)	1回	1回	
7	落ち葉収集処分				
		(テニス便所南登り通路) A-1	1,700㎡	2回	
		ふれあい広場 (東屋周辺) A-2	4,400㎡	2回	
		(管理用道路の路肩) A-3	600㎡	2回	
		芝生広場 (南側) C-1	5,900㎡	2回	
		(北側) C-2	5,500㎡	2回	
		山崎堤 (西側) D-1	350㎡	2回	
		(東側) D-4	4,500㎡	2回	
		(中央) F-1	7,800㎡	2回	
		(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	2回	
		(展望台上) F-3	5,100㎡	2回	
		(遊具中央芝生) F-4	240㎡	2回	
		(遊具東側通路法) F-5	100㎡	2回	
		(遊具南側法) F-6	300㎡	2回	
		(中央駐車場北側) G-1	700㎡	2回	
		(中央駐車場西側) G-2	300㎡	2回	
		(せせらぎ水路の両側)G-9	3,300㎡	2回	
		(駐車場モニュメント側) I-10	770㎡	2回	
		(間木堤側) I-11	3,500㎡	2回	
		(山際急傾斜) I-12	500㎡	2回	
		(キャンプ場への管理道路) H- 1	1,020㎡	2回	
		(キャンプ場の西管理道路) H- 2	430㎡	2回	
		(記念樹の森北側) H- 3	1,720㎡	2回	
		(記念樹の森) H- 4	2,660㎡	2回	
		(キャンプ場便所の北側) H- 5	960㎡	2回	
		(展望台広場) H- 6	7,870㎡	2回	
		(キャンプ場の駐車場南側) H- 7	680㎡	2回	
		(テントサイト) H- 8	9,040㎡	2回	
		(野鳥の森) H- 9	3,810㎡	2回	
		(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡	2回	
		(展望デッキの内側) H-11	220㎡	2回	
		(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡	2回	
		(野球場への管理道路北) H-13	290㎡	2回	
		(野球場への管理道路南) H-14	420㎡	2回	
8	倒木・危険木処理				
		①高木伐採 見込10本	1本	10回	
		②雑木伐採 見込10本	1本	10回	