

町道 緑ヶ丘21号線 道路維持補修工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
道路土工						
	掘削工					
		掘削	オープンカット 土砂5000m3未満	m3	399	
	残土処理工					
		土砂等運搬	L=2.0km以下	m3	399	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11	
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	548	

町道 緑ヶ丘21号線 道路維持補修工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
	運搬処理工					
		As殻運搬	L=11.5km以下	m3	27	
		As殻処分	南部中央アスコン	t	64	
舗装工						
	アスファルト舗装工					
		下層路盤工(車道部)	RC-40 t=400mm	m2	798	
		上層路盤工(車道部)	CS-20 t=100mm	m2	798	
		表層工(車道部)	⑤ガラス入再生密粒度As13F t=50mm	m2	798	
仮設工						

町道 緑ヶ丘21号線 道路維持補修工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人	24	

町道 緑ヶ丘21号線 道路維持補修工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
間接工事費						
	共通仮設費					
				式	1	
		率計上分		式	1	
	現場管理費					
				式	1	
		率計上分		式	1	
	一般管理費					
				式	1	

町道 緑ヶ丘21号線 道路維持補修工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	数 量 算 式 等
道路土工						
	掘削工					
		掘削	オープンカット 土砂5000m3未満	m3	399.0	$140.0 \times 5.7 \times 0.500 = 399.000$
	残土処理工					
		土砂等運搬	L=2.0km以下	m3	399.0	$399.00 = 399.000$
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11.4	$5.7 + 5.7 = 11.400$
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	548.0	$140.0 \times 5.7 - 250.0 = 548.000$

町道 緑ヶ丘21号線 道路維持補修工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	数 量 算 式 等
	運搬処理工					
		As殻運搬	L=11.5km以下	m3	27.4	548.0×0.05 $= 27.400$
		As殻処分	南部中央アスコン	t	64.3	27.4×2.35 $= 64.390$
舗装工						
	アスファルト舗装工					
		下層路盤工(車道部)	RC-40 t=400mm	m2	798.0	140.0×5.7 $= 798.000$
		上層路盤工(車道部)	CS-20 t=100mm	m2	798.0	140.0×5.7 $= 798.000$
		表層工(車道部)	⑤ガラス入再生密粒度As13F t=50mm	m2	798.0	140.0×5.7 $= 798.000$
仮設工						

町道 緑ヶ丘21号線 道路維持補修工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	数 量 算 式 等
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人	24.0	昼間 実働8時間 交代要員なし 2 名 × 12.0 日 = 24 人