

工事 第 43 号

令和4年度

## 本 庁 舎 空 調 機 械 設 備 工 事 実 施 設 計 書

---

おいらせ町役場本庁舎

担 当 職 員 氏 名	主任主査 馬場 靖之
期 間	契約締結日の翌日～令和4年10月31日
設 計 額	- 円

青 森 県 上 北 郡 お い ら せ 町

事業費総括表			事業概要	
費目	金額	摘要	概要	
本庁舎空調機械設備工事				
	-		天吊型冷暖房エアコン	6台
			冷媒配管工事	1式

内は変更前を示す

# 内 訳 書

第3表の1

お い ら せ 町

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
	機器設置工			式	1.00		-	第1号明細
	冷媒配管工			式	1.00		-	第2号明細
	その他						-	
	小計						-	
間接工事費								
	諸経費						-	
工事費計							-	
消費税							-	
事業費合計							-	

内は変更前を示す

第 1 号 機器設置工 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	三相200V 50Hz					
天井吊型冷暖房エアコン	冷房 7.1kw 暖房 11.2kw	台	2.00			2階事務室
ワイヤードリモコン		台	2.00			
	三相200V 50Hz					
天井吊型冷暖房エアコン	冷房 5.6kw 暖房 5.6kw	台	4.00			庁議室、ワクチン対策室、町長室、応接室
ワイヤードリモコン		台	4.00			
ドレンアップキット		台	6.00			
室外機据付台		台	6.00			
置き石		個	12.00			
計						

内は変更前を示す

\_\_\_\_\_


第 2 号 冷媒配管工事 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
冷媒管	ø9. 52×15. 88	m	80. 00			
冷媒管	ø6. 37×12. 7	m	200. 00			
支持金具		式	1. 00			
ダクトカバー		本	50. 00			
ウォールカバー		個	6. 00			
スリムコーナー		個	16. 00			
スリムジョイント		個	16. 00			
端末カバー		個	6. 00			
研り工		箇所	7. 00			
制御電線		m	280. 00			
雑材		式	1. 00			

内は変更前を示す

第 2 号							冷媒配管工		明 細 書		一式		当たり	
名 称		規 格		単 位		数 量		単 価		金 額		摘 要		
断熱ドレンホース				m		85.00								
V E管ジョイント				個		6.00								
配管工事費				式		1.00								
V E管				本		3.00								
計														

 内は変更前を示す

[illegible]

 内は変更前を示す