

令和 4 年度 工事番号 第 120 号

# 百 石 第 5 分 団 拠 点 施 設 外 壁 等 塗 装 工 事 実 施 設 計 書

施 工 場 所	上北郡おいらせ町 堀ノ内 地内
工 期	契約締結の翌日 から 令和5年2月28日 まで

おいらせ町

工 事 総 括 表

内は変更前を示す。

工 事 概 要	百石第5分団拠点施設塗装工事			施工箇所		1.0 箇所			
	直接工					1.0 式			
	外部足場架設工					1.0 式			
	アスベスト含有材除去工					1.0 式			
	軒天・外装修繕工					1.0 式			
	塗装工					1.0 式			
	防水工					1.0 式			
設 計 額	当 初	円	うち消費税相当額 円	変 更 後			変 更 増 減		
請 負 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
百石第 6 分団拠点施設塗装工事	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工						
外部足場架設工	1	式			第 1 号	
ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有材除去工	1	式			第 2 号	
軒天・外装修繕工	1	式			第 3 号	
塗装工	1	式			第 4 号	
防水工	1	式			第 5 号	
直接工事費計						
産業廃棄物処分費	1	式				
共通仮設費	1	式				
純工事費						
現場管理費	1	式				
工事原価						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費	1	式				
工事価格						
工事価格改め						
消費税相当額 工事価格×10%						
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】							1 式 当り
外部足場架設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
外部足場架設 外部クビ式足場 (W=900mm)	301	m <sup>2</sup>				内側巾木共	
転倒防止対策 壁つねぎ・壁当て等	1	式					
外部シート養生 防炎白シート	301	m <sup>2</sup>					
仮設材運搬費	1	式					
計							

【 第 2 号 施工単価表 】							1 式 当り
アスベスト含有材除去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
軒天撤去 ケイ酸カルシウム板t=6.0 アスベスト含有	13.5	m <sup>2</sup>				集積共	
湿潤養生 ケイ酸カルシウム板t=6.0 アスベスト含有	13.5	m <sup>2</sup>					
袋詰め ケイ酸カルシウム板t=6.0 アスベスト含有	13.5	m <sup>2</sup>				積込共	
床・壁養生 ポリシート等	1	式					
取壊し発生材運搬費 非発散性アスベスト(成形板)	1	台					
計							

百石第5分団拠点施設塗装工事

【 第 3 号 施工単価表 】							1 式 当り
軒天・外装修繕工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
軒天工 材料費・ハイラックフネン 6mm 3*6	9	枚					
材料費・ハイラックフネン 6mm 3*6 有孔 5-25	3	枚					
材料費・アルミ目地ジョイナー	10	本					
軒天張り工事費	13.5	m <sup>2</sup>					
軒天張り工事 金物・消耗品費	1	式					
軒天見切り取付	29.2	m					
外装修繕工 外壁破損部張替 銘壁スタッコ調 3.4m <sup>2</sup>	1	式					
勝手口既存照明器具撤去	1	式					
計							



百石第5分団拠点施設塗装工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
塗装工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
屋根塗装工（底含む） 高圧洗浄・下地調整	78.9	m <sup>2</sup>				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	78.9	m <sup>2</sup>				
上塗り アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	78.9	m <sup>2</sup>				
破風・雨樋 素地調整	26.2	m				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	26.2	m				
上塗り アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	26.2	m				
軒天塗装工 下地調整	13.5	m <sup>2</sup>				
下塗り 浸透形エポキシシーラー・1回塗り	13.5	m <sup>2</sup>				
上塗り NAD系・2回塗り	13.5	m <sup>2</sup>				
外壁塗装工 高圧洗浄	177.4	m <sup>2</sup>				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	177.4	m <sup>2</sup>				
上塗り 2液ウレタン樹脂塗料・2回塗り	177.4	m <sup>2</sup>				

百石第5分団拠点施設塗装工事

【 第 4 号 施工単価表 】							1 式 当り
塗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
館名文字塗装	1	式					
シャッター塗装工 高圧洗浄・下地調整	9.5	m <sup>2</sup>					
下塗り 浸透形エポキシシーラー・1回塗り	9.5	m <sup>2</sup>					
上塗り 2液シリコン樹脂塗料・2回塗り	9.5	m <sup>2</sup>					
見切り・水切り・三方枠他塗装工 素地調整	125.2	m					
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	125.2	m					
上塗り アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	125.2	m					
計							

【 第 5 号 施工単価表 】						
防水工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サッシ廻りシーリング増打 変成シーリング	39.1	m				
出隅シーリング増打 変成シーリング打	56	m				
計						