

令和4年度

農業集落排水施設整備事業

農業集落排水処理施設機能強化対策工事（その3）

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
おいらせ町

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和4年11月—A
工種区分	管路施設工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	6 %
豪雪補正	1 0 %
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・マンホール補修工				
・ ・ マンホール鉄蓋補修工	MR2工法			
・ ・ ・ マンホール鉄蓋補修工	2号マンホール鉄蓋	箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所
マンホール鉄蓋（親子蓋）	φ 900×600（T-25）	個	1.000	
人孔鉄蓋維持補修工（MR2工法）	φ 1400	箇所	1.000	
・ ・ ・ マンホール鉄蓋補修工	1号マンホール鉄蓋	箇所	10.000	算出数量：1.000 箇所
マンホール鉄蓋	丸形600（T-25）	個	1.000	
人孔鉄蓋維持補修工（MR2工法）	φ 1200	箇所	1.000	
・産廃処理工				
・ ・ 産廃処理工				
・ ・ ・ 産廃処理工	金属くず	ton	1.550	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:金属くず	ton	1.000	
輸送費（仮設材）	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上 区分:計上しない,,, 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 産廃処理工	アスファルト殻	m3	0.520	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	2.350	
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:6.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オノロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・ ・ 交通誘導警備員				
・ ・ ・ 交通誘導警備員		人	7.620	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	