

令和 5 年度      工事番号      第 13 号

津波避難誘導標識等改修工事  
実施設計書

施 工 場 所	上北郡おいらせ町 向平 外 地内
工 期	契約締結の翌日 から      令和6年1月12日      まで
監 督 職 員 職 氏 名	【主担】 ..... 【副担】
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

おいらせ町

工 事 総 括 表

内は変更前を示す。

工 事 概 要									
	津波避難誘導標識等改修工事						1.0 式		
設 計 額	当 初		うち消費税相当額	変 更 後			変 更 増 減		
請 負 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減		

## 津波避難誘導標識等改修工事

本工事費内訳書								
工種等	タイプ	数量		単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
津波避難誘導標識等改修工事		1		式				
標識文字変更	①	11		箇所			1 号	H600×W400 直立
標識文字変更	⑧	2		箇所			2 号	H700×W330 電柱巻
標識設置（新規）	①	2		基			3 号	H600×W400、基礎共、舗装有
ソーラー照明灯（移設）	⑭	2		基			4 号	NSスパイク基礎Φ125、舗装無し
ソーラー照明灯（新設）	⑬	1		基			5 号	NSスパイク基礎Φ100、舗装無し
ソーラー照明灯（新設）	⑭	3		基			6 号	NSスパイク基礎Φ125、舗装無し
ソーラー照明灯標識板設置		7		箇所			7 号	H250×W400
案内板設置（新設）	⑪	1		基			8 号	H600×W900、基礎共
大津波避難場所看板設置		1		箇所			9 号	H850×W400、壁面ビス止め
交通誘導員		3		人				A
交通誘導員		9		人				B
直接工事費計								
共通仮設費		1		式				
純工事費								
現場管理費		1		式				
工事原価								
一般管理費		1		式				
工事価格								
消費税		10		%				
合計								

【明細書】

1 式あたり

名称	規格など	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
標識文字変更	H600×W400	11.0	箇所				タイプ①
1) 材料費	H600×W400	11.0	枚				表示シート
2) 撤去・設置費		11.0	枚				
3) 雑費		1.0	式				
計							
単位当たり						1 号	
標識文字変更	H700×W330	2.0	箇所				タイプ⑧
1) 材料費	H700×W330	2.0	枚				表示シート
2) 撤去・設置費		2.0	枚				
3) 雑費	固定バンド	1.0	式				
計							
単位当たり						2 号	

おいらせ町

【明細書】

1 式あたり

名称	規格など	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
標識設置（新設）	H600×W400、基礎共	2.0	基				タイプ①
1）材料費	基礎コン、支柱、標識版	2.0	基				タイプ①
2）掘削・設置費	歩道舗装有	2.0	基				
3）雑費雑費		1.0	式				
計							
単位当たり						3 号	
ソーラー照明灯（移設）	NSスパイク基礎Φ125	2.0	基				タイプ⑭
1）材料費	H600×W400	2.0	枚				表示シート
2）照明灯撤去・舗装復旧		2.0	基				
3）照明灯設置		2.0	基				
4）NSスパイク杭撤去・打込み	材工共	2.0	基				
5）雑費		1.0	式				
計							
単位当たり						4 号	

おいらせ町

【明細書】							
							1 式あたり
名称	規格など	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ソーラー照明灯（新設）	NSスパイク基礎Φ100	1.0	基				タイプ <sup>⑬</sup>
1）材料費	ソーラー照明灯、標識版	1.0	基				
2）照明灯組み立て・設置費		1.0	基				
3）NSスパイク杭撤去・打込み	材工共	1.0	基				
4）雑費		1.0	式				
計							
単位当たり						5 号	
ソーラー照明灯（新設）	NSスパイク基礎Φ125	3.0	基				タイプ <sup>⑭</sup>
1）材料費	ソーラー照明灯、標識版	3.0	基				
2）照明灯組み立て・設置費		3.0	基				
3）NSスパイク杭撤去・打込み	材工共	3.0	基				
4）雑費		1.0	式				
計							
単位当たり						6 号	

おいらせ町

【明細書】							
							1 式あたり
名称	規格など	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ソーラー照明灯標識版設置	H250×W400	7.0	箇所				
1) 材料費		7.0	枚				
2) 標識版設置費		7.0	枚				
3) 雑費		1.0	式				
計							
単位当たり						7 号	
案内板設置（新設）	H600×W900、基礎共	1.0	基				タイプ⑪
1) 材料費	基礎コン、支柱、案内板	1.0	枚				レイアウト代含む
2) 案内板設置費		1.0	基				
3) 雑費		1.0	式				
計							
単位当たり						8 号	

おいらせ町

【明細書】	1 式あたり
-------	--------

名称	規格など	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
----	------	----	----	----	----	--------	----

[illegible]

おいらせ町