

工事番号 第 45 号

令和 5 年度

い ち ょ う 公 園 テ ニ ス コ ー ト 照 明 柱 改 修 工 事 実 施 設 計 書

青森県上北郡おいらせ町 沼端 地内

履 行 期 間	契約締結の翌日 ～ 令和5年12月15日

青 森 県 上 北 郡 お い ら せ 町

事業費総括表			事業概要	
費目	金額	摘要		
塗装工事費				
		内訳書1	照明柱改修工事	1式
仮設工事				
		内訳書2	仮設工事	1式
小計				
共通仮設費				
		1式あたり		見積による
現場管理費				
		1式あたり		見積による
一般管理費				
		1式あたり		見積による
合計				
消費税相当額				
工事請負費合計				

 内は変更後を示す。

内 訳 書

内は変更後を示す。

費目	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
	1. 塗装工事				小 計		
1	柱×8本	コンクリート柱・1本当たりH12.5m×W[円周率]1.0m×8本=100m ²					
1-1	下地調整・ペーパーがけ		m ²	100.0			見積による
1-2	下塗り	2液エポキシ樹脂下塗り・1回塗り	m ²	100.0			見積による
1-3	上塗り	2液シリコン樹脂塗料・2回塗り	m ²	100.0			見積による
2	照明器具等付帯金物	溶融亜鉛メッキ面・1本当たり約10m ² ×8本=80m ² として					
2-1	ケレン・素地調整		m ²	80.0			見積による
2-2	下塗り	2液エポキシ樹脂下塗り・1回塗り	m ²	80.0			見積による
2-3	上塗り	2液シリコン樹脂塗料・2回塗り	m ²	80.0			見積による

内 訳 書

内は変更後を示す。

[illegible]

内 訳 書

内は変更後を示す。

費目	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
	2. 仮設工事				小 計		
1							
	1基単独照明塔(4か所分)・外部足場						
1-1							
	外部クサビ式本足場	本足場仕様・W=600	掛㎡	776.0	1,250		見積による
1-2							
	外部養生シート張り	メッシュシート	㎡	776.0			見積による
1-3							
	昇降設備	階段枠・4か所	m	80.0			見積による
1-4							
	外部足場転倒防止	壁当て・単管控え他	箇所	36.0			見積による
1-5							
	場内小運搬	軽トラック・人力・台車等	㎡	776.0			見積による
1-6							
	仮説材運搬費	3t平トラック	㎡	776.0			見積による

内 訳 書

内は変更後を示す。

費目	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
2							
	2基並び照明灯(2か所分)・外部足場						
2-1							
	外部クサビ式本足場	本足場仕様・W=600	掛㎡	600.0			見積による
2-2							
	外部養生シート張り	メッシュシート	㎡	600.0			見積による
2-3							
	昇降設備	階段枠・2か所	m	40.0			見積による
2-4							
	外部足場転倒防止	壁当て・単管控え他	箇所	28.0			見積による
2-5							
	場内小運搬	軽トラック・人力・台車等	㎡	600.0			見積による
2-6							
	仮設材運搬費	3t平トラック	㎡	600.0			見積による