





























木ノ下中学校講堂改築造成工事 数量総括表

上段  内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
公園 仮設工							
	土工						
		土工					
							
			掘削 オープンカット	土砂 5,000m³未満	m³	580.00	
							
			土砂等運搬	標準 BH山積0.45m³ 土砂 D=2.0km以下	m³	580.00	
							
			整地	残土受入れ地での処理	m³	580.00	
	舗装工						
		舗装工					
							
			上層路盤(車道部)	RC-40 t=300mm 2層施工	m²	1,430.00	

	施設整備						
		排水設備工					
			暗渠排水管	据付 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) (有孔・無孔) 呼径 φ 300mm	m	48.00	
	グラウンド・コート舗装工						
		テニスコート移設工					
			ネットポスト	設置	セット	2.00	
			テニスコートライン		セット	2.00	
			クレイ舗装	表面処理・表層工・路盤工・不陸整正	m ²	780.00	
		フェンス移設工					
			金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック・2m	m	92.00	

			立入防止柵撤去		m	204.00	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物	m ³	7.00	
	施設等移設・撤去工						
		施設等移設工					
			砂場移設工		式	1.00	
			水道設備移設工		式	1.00	
			看板等移設工		式	1.00	

		樹木伐採工					
			高木伐採	処分含む	本	7.00	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B 1人 昼間(実働8時間)交代要員無し	人日	50.00	

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

木ノ下中学校講堂改築造成工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
公園 校門前							
	土工						
		土工					
			掘削 オープンカット	土砂 5,000m ³ 未満	m ³	70.00	
			土砂等運搬	標準 BH山積0.45m ³ 土砂 D=2.0km以下	m ³	50.00	
			整地	残土受入れ地での処理	m ³	50.00	
		盛土工					
			路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	10.00	

	舗装工						
		舗装工 校内通路					
			表層(車道部)	⑤再生密粒度13Ft=50mm 平均3.0m超 2.35t/m ³ プライムコー	m ²	48.00	
			路盤(車道)	RC-40 t=150mm 1層施工	m ²	48.00	
			凍上抑制層(車道)	RC-40 t=200 2層施工	m ²	48.00	
			置換層	RC-40 t=220 4.0m以上 10,000m ³ 未満 無	m ²	48.00	
		舗装工 歩道					
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度13Ft=30mm 1.4m以上 2.35t/m ³ プライムコート	m ²	19.00	
			上層路盤(歩道部)	C-20 t=100mm 1層施工	m ²	19.00	
			下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm 1層施工	m ²	19.00	

		舗装工 歩道(乗入)					
			表層(歩道)	⑦再生細粒度13F t=50mm 1.4m以上 2.35t/m³ プライムコート	m²	8.00	
			上層路盤(歩道)	RC-40 t=250mm2層施工	m²	8.00	
		舗装工 車道					
			表層(車道)	⑤再生密粒度13F t=30mm 1.4m未満 2.35t/m³ タックコート	m²	87.00	
			基層(車道)	②再生密粒度13 t=40mm 1.4m未満 2.35t/m³ プライムコート	m²	87.00	
			上層路盤(車道)	RC-40 t=130mm 1層施工	m²	14.00	
			不陸整正	無	m²	73.00	

	縁石工						
		縁石工					
			歩車道境界ブロック	設置 ブロックC 再生クラッシュラン 生コンクリート(高炉B) 無	m	9.00	
			地先境界ブロック	設置 ブロックA 再生クラッシュラン 生コンクリート(高炉B) 無	m	20.00	
	区画線工						
		区画線工					
			区画線設置 溶融式	実線 15cm 無 補正無 計上する 参考数量を計上 1.0m 無 無	m	20.00	
			区画線設置 横断歩道 溶融式 L=3.5m W=45cm	無 実戦 45cm 無 補正無 計上する 参考数量を計上1.0m 無 無	m	21.00	
			区画線設置 中央線 ペイント式 W=15cm	無 実戦 15cm 無 補正無 計上 する 参考数量を計上 無	m	10.00	

	構造物撤去工						
		アスファルト撤去工					
			舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	19.00	
			舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下 障害無 積込有 騒音振動対策	m ²	114.00	
			殻運搬	舗装版破碎 機械積込 D=4.5km以下	m ³	7.00	
			殻処分	日本道路(株)	t	16.00	
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	m ³	1.00	

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

木ノ下中学校講堂改築造成工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
公園 新講堂造成							
	土工						
		土工					
			掘削 オープンカット	土砂 5,000m ³ 未満	m ³	2,400.00	
			土砂等運搬	標準 BH山積0.45m ³ 土砂 D=2.0km以下	m ³	2,420.00	
			整地	残土受入れ地での処理	m ³	2,420.00	

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	