

木崎防火水槽撤去工事 数量表

工事区分、工種、種別、細別、規格	数量	単位
直工	1	式
防火水槽撤去工	1	式
解体工	1	式
構造物取壊し（機械施工）	15.5	m3
構造物取壊し（人力施工）	1	m3
積込（Co殻）	15.5	m3
トラック運搬（ダンプ小規模土工）		
4t積、バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）、Co塊（鉄筋）	15.5	m3
中間リサイクル施設（上北郡内）、Co塊（有筋）	37	t
埋戻し（バックホウ小規模土工）		
クローラ・後方超小旋回 山0.28m3、平0.2m3	58	m3
砂（路盤用）	58	m3
仮設工		
軽量鋼矢板建込工（両側分） 矢板長3.0m以下	20	m
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 矢板長3.0m以下	20	m
軽量鋼矢板賃料、消耗費	1	式
現場発生品・支給品運搬		
クレーン装置付トラック4～4.5t積、吊能力2.9t、荷台長L=3.4m、荷台幅W=2.0m	2	回
ポンプ 運転工（口径50mm） 作業時排水（発電機）	6	日
交通誘導警備員B	6	人
直接工事費	1	式
共通仮設（費率分）	1	式
純工事費	1	式
現場管理費	1	式
工事原価	1	式
一般管理費	1	式
工事価格	1	式
消費税等相当額	1	式
請負工事額	1	式