

令和 6 年度 工事番号 第 28 号

住 吉 町 線 管 路 移 設 工 事  
実 施 設 計 書

## 諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：下水道工事（2）01】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n) 補正前に乗じる	0
乗算補正(*n) 補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n) 補正前に乗じる	0
乗算補正(*n) 補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

## 諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下水道工事（２）01	1	式				
管路	1	式				
管きょ工	1	式				
管路土工	1	式				
管路掘削 BH0. 80m <sup>3</sup>	99	m <sup>3</sup>				
管路掘削 BH0. 28m <sup>3</sup>	179	m <sup>3</sup>				
管路埋戻 BH0. 80m <sup>3</sup>	85	m <sup>3</sup>				
管路埋戻 BH0. 28m <sup>3</sup>	140	m <sup>3</sup>				
発生土処理	278	m <sup>3</sup>				
管布設工	1	式				
リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	67	m				
埋設標識テープ	2	巻				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管基礎工	1	式				
砂基礎 BH0. 80m <sup>3</sup>	16	m				
砂基礎 BH0. 28m <sup>3</sup>	50	m				
管路土留工	1	式				
たて込み簡易土留 掘削深 2.0m以下	26	m				
たて込み簡易土留 掘削深 2.5m以下	56	m				
たて込み簡易土留 掘削深 4.5m以下	17	m				
マンホール工	1	式				
組立マンホール工	1	式				
組立1号マンホール	1	箇所				
3号コンクリート製ブロック立坑（沈下式）	1	箇所				
取付管およびます工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式				
管路掘削	7	m3				
管路埋戻	5	m3				
発生土処理	7	m3				
管基礎工	1	式				
砂基礎	2	m				
管路土留工	1	式				
たて込み簡易土留 掘削深 3.5m以下	2	m				
ます設置工	1	式				
ます 塩化ビニル製	1	箇所				
取付管布設工	1	式				
取付管	2	m				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装復旧工(種別毎)	1	式				
上層路盤	1	式				
付帯工	1	式				
舗装撤去工 当初	1	式				
舗装版切断	1	式				
舗装版破碎	1	式				
殻運搬処理	1	式				
殻処理	10	t				
舗装仮復旧工(種別毎) 木ノ下三沢線 車道	1	式				
下層路盤	1	式				
上層路盤	1	式				
表層	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装仮復旧工(種別毎) 木ノ下三沢線 歩道	1	式				
凍上抑制層	1	式				
上層路盤	1	式				
表層	1	式				
舗装仮復旧工(種別毎) 住吉町線 車両通行範囲	1	式				
上層路盤	1	式				
既設構造物撤去工	1	式				
既設管撤去 リブ付硬質塩ビ管 φ200	25	m				
既設管撤去 リブ付硬質塩ビ管 φ150	19	m				
既設人孔撤去	1	式				
既設汚水ます及び取付管撤去	1	式				
雑工	1	式				



工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル注入工	1	式				
開削水替工	1	式				
処分工	1	式				
既設マンホールインバート改修工	1	式				
仮設工	1	式				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	38.3	t				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離20km	38.3	t				
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離20km	1	台				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						