

令和 6 年度 工事番号 第 32 号

## 洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事

### 実 施 設 計 書

施 工 場 所	上北郡おいらせ町 洗平 地内
工 期	契約締結の翌日 か 令和6年11月30日 まで
担 当 職 員 職 氏 名	【主担】 ..... 【副担】
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

おいらせ町

工 事 総 括 表

内は変更前を示す。

工 事 概 要	足場仮設工事						1.0 式		
	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材除去工事						1.0 式		
	軒天張り及び外壁張替え工事						1.0 式		
	防水及び塗装塗替え工事						1.0 式		
	屋根葺き替え工事						1.0 式		
	女子ﾄｰﾚ床修繕工事						1.0 式		
	電気設備工事						1.0 式		
設 計 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減		
請 負 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減		

洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工						
足場仮設工事	1	式			第 1 号	
ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材除去工事	1	式			第 2 号	
軒天張り及び外壁張替え工事	1	式			第 3 号	
防水及び塗装塗替え工事	1	式			第 4 号	
屋根葺き替え工事	1	式			第 5 号	
女子トイレ床修繕工事	1	式			第 6 号	
電気設備工事	1	式			第 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費	1	式				
純工事費						
現場管理費	1	式				
産業廃棄物処分費	1	式				
工事原価						
一般管理費	1	式				
工事価格						
工事価格改め						
消費税相当額 工事価格×10%						
合計						

洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
足場仮設工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外部足場 L 68.0m*H3.1～4.4m (W900)	255	m <sup>2</sup>				
屋根上落下防止	68	m				
内側巾木	255	m <sup>2</sup>				
足場下シート養生 ブルーシート	68	m				
垂直シート養生 防災シート	323	m <sup>3</sup>				
垂直シート養生盛替え メッシュシート張り	323	m <sup>3</sup>				
昇降設備	2	ヶ所				
転倒防止対策 壁つなぎ、単管控え	1	式				
仮設材運搬費	1	式				
計						

洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスベスト含有建材除去工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既存軒天撤去 石膏板t=6.0 アスベスト含有	29.3	m <sup>2</sup>				集積共
湿潤養生	29.3	m <sup>2</sup>				
袋詰め	29.3	m <sup>2</sup>				積込共
床・壁養生 ポリシート等	29.3	m <sup>2</sup>				
取壊し発生材運搬費 非発散性アスベスト建材(成形板)	1	台				
計						

【 第 3 号 施工単価表 】						
軒天張り及び外壁張替え工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費・ハイテックフネン 平板 910*1,820*6	22	枚				
材料費・ハイテックフネン 有孔板 5-25 910*1,820*6	5	枚				
軒天張り労務費 木製見切縁取替え共	29.3	m <sup>2</sup>				
副資材費 ジョイナー・ビス・消耗材	1	式				
鉄板サイディング 発泡ウレタン付、単色塗装品 W370*L3,030*t15	13	枚				
中間水切り L3,030	1	本				
出隅C Lアングル 50*50 L3,030	2	本				
外壁張替え 既存外壁：発泡ウレタン付鉄板サイディング	1	式				
副資材費 釘、消耗材	1	式				
計						



洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
防水及び塗装塗替え工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防水工 各所シーリング打替え 変成シーリング	1	式				
屋根塗替工事（霜除け屋根・オイルタンク屋根） 高圧洗浄 外壁と同時施工	80	m <sup>2</sup>				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	80	m <sup>2</sup>				
上塗り アクリルシリコン樹脂屋根用・2回塗り	80	m <sup>2</sup>				
水切り・額縁塗替工 下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り 下地調整共	83.6	m				
上塗り アクリルシリコン樹脂屋根用・2回塗り	83.6	m				
軒天塗装工 下塗り 浸透性シーラー・1回塗り、下地調整共	32.1	m <sup>2</sup>				
上塗り NAD塗装・2回塗り	32.1	m <sup>2</sup>				
外壁塗装工 高圧洗浄	195.3	m <sup>2</sup>				
下塗り エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	195.3	m <sup>2</sup>				
上塗り 2液形シリコン樹脂塗料・2回塗り	195.3	m <sup>2</sup>				
その他工 オイルタンク木部塗装 木材保護塗料	1	式				

【 第 4 号 施工単価表 】

防水及び塗装塗替え工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

【 第 5 号 施工単価表 】						
屋根葺き替え工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既存屋根撤去 破風・唐草共	1	式				
新規屋根立平葺き GLカラー鋼板 t=0.35mm 防水テープ入り	241.5	m <sup>2</sup>				
下葺き アスファルトルーフィング 940品	241.5	m <sup>2</sup>				
軒先捨て唐草 GLカラー鋼板 t=0.35mm	82.5	m				
破風包み GLカラー鋼板 t=0.35mm	82.5	m				
計						

洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
女子トイレ床修繕工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
洋風便器 既存品使用	1	台				
和風便器 既存品使用	1	台				
手洗い器 既存品使用	1	台				
衛生器具一時取外し費	1	式				
トイレブース等取外し及び床全面解体撤去	1	式				
床下地組立 ワン合板 タイプⅠ t=12及び下地用木材含む	1	式				
床下断熱材 既存品使用	1	式				
床下地処理	1	式				
床長尺塩化ビニシート・ビニル巾木 長尺塩化ビニシート t=2.0 ビニル巾木 H=60	1	式				
床・巾木仕上げ施工費	1	式				
トイレブース等再組付け	1	式				
衛生器具再取付け費	1	式				

洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
女子トイレ床修繕工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
器具接合消耗部材費 フランジ等	1	式				
養生費 材料費含む	1	式				
完成清掃費 ワックス掛け含む	1	式				
解体発生材産廃運搬費	1	式				
計						

洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
電気設備工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
テレビアンテナ取外し・再取付け	1	式				
防災無線アンテナ取外し・再取付け	1	式				
外灯用フック取外し・再取付け 仮固定	1	式				
計						