

令和 6 年度

委託第 1 1 0 号

発掘現場掘削・埋戻業務委託

仕様書

おいらせ町

発掘現場掘削・埋戻業務委託 仕様書

- 1 委託業務名
第 110 号 発掘現場掘削・埋戻業務
- 2 履行場所
おいらせ町内（中平下長根山・東下谷地）
- 3 委託期間
契約締結日の翌日から令和 6 年 8 月 3 0 日まで（掘削・埋戻）
- 4 業務内容
（1）埋蔵文化財発掘調査でのバックホウによる掘削・埋戻作業
（2）埋蔵文化財調査現場へのバックホウの回送作業
- 5 使用機器・運搬
（1）バックホウ後方超小・クローラ 0.45 m³（運転手・燃料付き）
（2）貨物自動車による運搬（後方超小・クローラ 0.45 m³）
計 4 回（貨物自動車による運搬各種 1 車 1 回）※搬入・搬出で 1 回とする。
中平下長根山地内（2 回）※中野平 62・63 間は重機自走を想定する。
東下谷地地内（2 回）
- 6 使用場所（各工事土量は別添「各工事予定地の掘削土量・埋戻土量」のとおり）
 - ・中野平遺跡第 62 地点 おいらせ町中平下長根山 1 番 203
 - ・中野平遺跡第 63 地点 おいらせ町中平下長根山 1 番 1299
 - ・東下谷地(1)遺跡第 1 地点 おいらせ町東下谷地 145
- 7 提出書類
 - ・業務着手届（着手後速やかに）
 - ・現場担当者通知表（業務着手時）
 - ・業務工程表（契約後 14 日以内）
 - ・業務完了届（業務を完了したとき）
 - ・履行報告書（完了から 5 日以内）
 - ・出来形管理表、作業写真、日報（完了から 5 日以内）
 - ・業務成果引渡書（引き渡しの時）
 - ・請求書（引き渡しの時）
- 8 支払い方法
完了払い
- 9 その他
 - （1）仕様書で定めのない事項について、疑義のある場合は協議し定めるものとする。
 - （2）業務の遂行に当たっては発注担当者と十分な打合わせをし、その指示に従うこと。
 - （3）現場内への重機搬入・搬出、現場内での土の掘削及び運搬に当たっては、現場内の安全確保に努め、関連する法令等を遵守し、誠実に業務を遂行すること。
 - （4）上記の予定数量及び各工事掘削・埋戻土量は、実施状況により増減する場合があることに留意すること。

令和6年度各工事予定地の掘削土量・埋戻土量

令和6年度試掘.....①②③

①中野平遺跡 62 地点（トレンチ掘削・埋め戻し工事）

所在地（中平下長根山 1-203）

対象面積 1,937 m² 掘削面積 193.7 m² (1,937 m² × 0.1m = 193.7 m²)

- ・ トレンチ掘削 (4m × 4m) × L 0.30m × 11 カ所 = 52.8 m³ (掘削土量)
- ・ トレンチ埋め戻し (4m × 4m) × L 0.45m × 11 カ所 × 1.2 = 95.04 m³

②中野平遺跡 62 地点（トレンチ掘削・埋め戻し工事）

所在地（中平下長根山 1-1299）

対象面積 700 m² 掘削面積 70 m²

- ・ トレンチ掘削 (4m × 4m) × L 0.50m × 4 カ所 = 32 m³ (掘削土量)
- ・ トレンチ埋め戻し (4m × 4m) × L 0.65m × 4 カ所 × 1.2 = 49.92 m³

③東下谷地 (1) 遺跡第1地点（トレンチ掘削・埋め戻し工事）

所在地（東下谷地 145）

対象面積 1,761 m² 掘削面積 176.1 m² (1,761 m² × 0.1m = 176.1 m²)

- ・ トレンチ掘削 (4m × 4m) × L 0.50m × 11 カ所 = 88 m³ (掘削土量)
- ・ トレンチ埋め戻し (4m × 4m) × L 0.65m × 11 カ所 × 1.2 = 137.28 m³