

令和6年度

観 光 案 内 看 板 撤 去 等 工 事 実 施 設 計 書

青森県上北郡おいらせ町 下前田 地内

期 間	契約締結の翌日 ～ 令和6年9月30日まで
予算額	
設計額	

青森県上北郡おいらせ町

事業費総括表			事業概要	
費目	金額	摘要		
観光案内看板撤去等工事			構造物撤去工	一式
			運搬処理工	一式
			撤去後補修工	一式
			仮設工	一式

内は変更前を示す

内 訳 書

お い ら せ 町

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	構造物撤去工							
				式	1.00			第1号明細書
	運搬処理工							
				式	1.00			第2号明細書
	撤去後補修工							
				式	1.00			第3号明細書
	仮設工							
				式	1.00			第4号明細書
直接工事費計								
共通仮設費								
				式	1.00			
現場管理費								
				式	1.00			
一般管理費								
				式	1.00			
工事価格計								
消費税額								
				%	10.00			
工事費合計								

内は変更前を示す

第 1 号 構造物撤去工 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
看板撤去・集積・仮置き	看板H7.0*W2.7～1.3*D0.9 鉄骨	基	2.0			
	フレーム、t2.0ステンレス鋼板パネル					
構造物撤去	基礎	基	2.0			
計						

内は変更前を示す

第 2 号 運搬処理工 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
看板運搬		基	2.0			
看板処分費	金属くず	基	2.0			
有筋コンクリート殻運搬	基礎	m3	8.6			
有筋コンクリート殻処分費	基礎	m3	8.6			
無筋コンクリート殻運搬	歩車道境界ブロック	m3	0.2			
無筋コンクリート殻処分費	歩車道境界ブロック	m3	0.2			
アスファルト殻運搬	舗装版	m3	0.2			
アスファルト殻処分費	舗装版	m3	0.2			
計						

内は変更前を示す

第 3-1 号 撤去後補修工 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
看板撤去後埋戻	山砂	m3	8.6			
車道復旧						
舗装版切断	As舗装15cm以下	m	7.4			
下層路盤（車道・路肩部）	20cm 1層RC-40	m2	1.9			
表層（車道・路肩部）	t=4cm ②再生密粒度As	m2	1.9			
表層（車道・路肩部）	t=3cm ⑤再生密粒度As	m2	1.9			
区画線設置	ペイント式溶融式	式	1.0			
計						

内は変更前を示す

第 3-2 号 撤去後補修工 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩道復旧						
舗装版切断	As舗装15cm以下	m	5.2			
下層路盤（歩道部）	15cm 1層RC-40	m2	1.4			
表層（歩道部）	t=4cm ⑦再生密粒度As	m2	1.4			
植樹帯復旧						
歩車道境界ブロック設置	C種	m	2.9			
側溝復旧						
U型側溝	再利用撤去・据付	m	3.1			
計						

内は変更前を示す

