

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：舗装工事01										K0001
直接工事費	1	1	式							P10000
土工	1	1	式							X309005
掘削工	1	1	式							Y104005
掘削 小規模 土砂 標準	190	190	m3	37	m3/日	5.14		基準書 -1- -1		SP210100-0002
作業土工	1	1	式							Y200005
床掘り 土砂 小規模	4	4	m3	32	m3/日	0.13		基準書 -1- -1		SP210030-0001
埋戻し 小規模 土砂	3	3	m3	40	m3/日	0.08		基準書 -1- -13		SP210410-0001
舗装工	1	1	式							X512005
アスファルト舗装工	1	1	式							Y000005
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工 再生クワツァリ RC-40	434	434	m2	134	m2/日	3.24		基準書 -1- -1		SP410031-0001
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	434	434	m2	268	m2/日	1.62		基準書 -1- -1		SP410041-0001

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アス各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m以上 プライムコート	434	434	m2	940	m2/日	0.46		基準書 -1- -1		SP410261-0002
排水構造物工	1	1	式							X500010
側溝工	1	1	式							Y208010
騒音防止型VS側溝 縦断 B300-H300 Co蓋 縦断	6	6	m							J0001
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有		6	m	27	m/日	0.22		基準書 -1- -1		S821420-0001
蓋版据付け エバール側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 昼間 時間制約無		3	枚	120	枚/日	0.03		基準書 -1- -1		S821430-0001
マンホール工	1	1	式							X600015
マンホール高さ調整工	1	1	式							Y600000
マンホール高さ調整工 調整高さ4.5cm	1	1	箇所							J0002
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000
小計						10.920		端数調整 切り上げ 11.000		

## 交通誘導員算定表

[illegible]