

積 算 情 報

[illegible]

下屋敷地区道路整備工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
舗装工							
	土工						
		掘削工					
			掘削 小規模	土砂 標準	m ³	190.00	
			土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗日(良好)含む	m ³	190.00	
		作業土工					
			床堀り	土砂 小規模	m ³	4.00	
			埋戻し	小規模	m ³	3.00	
			土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗日(良好)含む	m ³	1.00	
	舗装工						

		アスファルト舗装工					
			下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm 2層施工	m ²	434.00	
			上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	434.00	
			表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0% t=50mm 平均幅員1.4m以上	m ²	434.00	
	排水構造物工						
		側溝工					
			騒音防止型VS側溝 縦断	B300-H300 Con蓋 縦断	m	6.00	
	マンホール工						
		マンホール高さ調整工					
			マンホール高さ調整工	調整高さ4.5cm	箇所	1.00	
	仮設工						

[illegible]

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

下屋敷地区道路整備工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
土 工						
	掘削工					
		掘削 小規模	土砂 標準	m³	195.30	124.00 × 3.50 × 0.45 = 195.30
		土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m³ DID区間無 タイヤ損耗日(良好)含む	m³	195.30	124.00 × 3.50 × 0.45 = 195.30
	作業土工					
		床掘り	土砂 小規模	m³	4.98	6.00 × 8.30 ÷ 10.00 = 4.98
		埋戻し	小規模	m³	3.42	6.00 × 5.70 ÷ 10.00 = 3.42
		土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m³ DID区間無 タイヤ損耗日(良好)含む	m³	1.56	4.98 - 3.42 = 1.56
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					

		下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm 2層施工	m ²	434.00	124.00 × 3.50 = 434.00
		上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	434.00	124.00 × 3.50 = 434.00
		表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0% t=50mm 平均幅員1.4m以上	m ²	434.00	124.00 × 3.50 = 434.00
排水構造物工						
	側溝工					
		騒音防止型VS側溝 縦断	B300-H300 Con蓋 縦断	m	6.00	
マンホール工						
	マンホール高さ調整工					
		マンホール高さ調整工	調整高さ4.5cm	箇所	1.00	
仮 設 工						
	交通管理工					

[illegible]

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分: 35%以上 契約保証: 金銭的保証