

積 算 情 報

[illegible]

二川目31号線整備工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
舗装工							
	土工						
		道路土工					
			掘削 小規模	土砂 標準	m ³	160.00	
			土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m ³	160.00	
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
			下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm 1層施工	m ²	555.00	
			上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100cm 1層施工	m ²	555.00	
			表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0 t=50mm 平均幅員1.4m以上	m ²	555.00	

	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員A		人・日	10.00	

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
			準備費	概算数量発注方式現地調査費	式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

二川目31号線整備工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
土 工						
	道路土工					
		掘削 小規模	土砂 標準	m³	166.50	185.00 × 3.00 × 0.30 = 166.50
		土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m³	166.50	185.00 × 3.00 × 0.30 = 166.50
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					
		下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm 1層施工	m²	555.00	185.00 × 3.00 = 555.00
		上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100cm 1層施工	m²	555.00	185.00 × 3.00 = 555.00
		表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0 t=50mm 平均幅員1.4m以上	m²	555.00	185.00 × 3.00 = 555.00
仮 設 工						

[illegible]

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
		準備費	概算数量発注方式現地調査費	式	1.00	詳細測量(縦断):0.185km 耕地・平地 交通量0台～1000台未満/12時間
						詳細測量(横断):0.185km 耕地・平地 交通量0台～1000台未満/12時間
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分:35%以上 契約保証:金銭的保証