

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：舗装工事01										K0001
直接工事費	1	1	式							P10000
土工	1	1	式							X309005
道路土工	1	1	式							Y309010
掘削 小規模 土砂 標準	160	160	m3	37	m3/日	4.32		基準書 -1- -1		SP210100-0002
舗装工	1	1	式							X512005
アスファルト舗装工	1	1	式							Y000005
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クツツァン RC-40	555	555	m2	268	m2/日	2.07		基準書 -1- -1		SP410031-0002
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	555	555	m2	268	m2/日	2.07		基準書 -1- -1		SP410041-0001
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アス各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m以上 プライムコート	555	555	m2	940	m2/日	0.59		基準書 -1- -1		SP410261-0002
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
準備費										H20002
概算数量発注方式現地調査費	1	1	式							G0001
小計						9.050		端数調整 切り上げ 10.000		
合計						10				