

積 算 情 報

[illegible]

向山駅東口1号線整備工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
舗装工							
	土工						
		掘削工					
			掘削 小規模	土砂 標準	m ³	210.00	
			土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m ³	210.00	
		作業土工					
			床掘り	土砂 小規模	m ³	50.00	
			埋戻し	小規模	m ³	40.00	
			土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m ³	10.00	
	舗装工						

		アスファルト舗装工					
			下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm 2層施工	m ²	468.00	
			上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	468.00	
			表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0% t=50mm 平均幅員1.4m以上	m ²	468.00	
		取付道路工					
			上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	24.00	
			表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0% t=50mm 平均幅員1.4m以上	m ²	24.00	
	排水構造物工						
		側溝工					
			騒音防止型VS側溝 縦断	B300-H300 Con蓋 縦断	m	60.00	
			騒音防止型VS側溝 横断	B300-H300 Gr蓋 普通目 横断	m	12.00	
	仮設工						

[illegible]

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

向山駅東口1号線整備工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
土 工						
	掘削工					
		掘削 小規模	土砂 標準	m³	210.60	156.00 × 3.00 × 0.45 = 210.60
		土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m³	210.60	156.00 × 3.00 × 0.45 = 210.60
	作業土工					
		床掘り	土砂 小規模	m³	59.76	72.00 × 8.30 ÷ 10.00 = 59.76
		埋戻し	小規模	m³	41.04	72.00 × 5.70 ÷ 10.00 = 41.04
		土砂等運搬 小規模	1.5km以下 バックホウ山積0.28m³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m³	18.72	59.76 - 41.04 = 18.72
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					

		下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm 2層施工	m ²	468.00	156.00 × 3.00 = 468.00
		上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	468.00	156.00 × 3.00 = 468.00
		表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0% t=50mm 平均幅員1.4m以上	m ²	468.00	156.00 × 3.00 = 468.00
	取付道路工					
		上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	24.00	12.00 + 12.00 = 24.00
		表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0% t=50mm 平均幅員1.4m以上	m ²	24.00	12.00 + 12.00 = 24.00
排水構造物工						
	側溝工					
		騒音防止型VS側溝 縦断	B300-H300 Con蓋 縦断	m	60.00	
		騒音防止型VS側溝 横断	B300-H300 Gr蓋 普通目 横断	m	12.00	
仮設工						

[illegible]

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分: 35%以上 契約保証: 金銭的保証