

二川目59号線道路維持補修工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
舗装工事							
	道路土工						
		作業土工					
			掘削	土砂 小規模	m ³	68.00	
			土砂等運搬	小規模 BH0.28m ³ 土砂 D=1.5km以下 自由処分	m ³	68.00	
	構造物撤去工						
		構造物取り壊し工					
			舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.00	
			舗装版破砕	アスファルト舗装版 厚15cm以下	m ²	150.00	
		運搬処理工					

二川目59号線道路維持補修工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
			殻運搬 舗装版破碎	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	m ³	7.00	
			As塊〔60×60×20cm以下〕	日本道路(株)南部中央アスコン	t	17.00	
	舗装工						
		アスファルト舗装工①					
			下層路盤(歩道部)	全仕上がり厚300mm 2層施工	m ²	150.00	
			上層路盤(歩道部)	全仕上がり厚100mm 1層施工	m ²	150.00	
			表層(車道・路肩部)	⑤ガラス入再生密粒度As13F 1層当り仕上厚50mm	m ²	150.00	
		アスファルト舗装工②					
			表層(車道・路肩部)	⑤ガラス入再生密粒度As13F 1層当り仕上厚50mm	m ²	19.00	
	仮設工						

二川目59号線道路維持補修工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人	14.00	

二川目59号線道路維持補修工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
	間接工事費						
		共通仮設費					
			概算数量発注方式測量調査費	詳細測量(縦横断:L=0.048km)	式	1.00	
			率計上分				
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

二川目59号線道路維持補修工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
道 路 土 工						
	作業土工					
		掘削	土砂 小規模	m³	68.46	$(48.0 \times 3.1 + 4.0 \times 0.3) \times 0.45 + (48.0 \times 0.4) \times 0.05 = 68.46$
		土砂等運搬	小規模 BH0.28m³ 土砂 D=1.5km以下 自由処分	m³	68.46	$(48.0 \times 3.1 + 4.0 \times 0.3) \times 0.45 + (48.0 \times 0.4) \times 0.05 = 68.46$
構 造 物 撤 去 工						
	構造物取り壊し工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.20	$3.1 + 3.1 + = 6.20$
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cm以下	m²	150.00	$48.0 \times 3.1 + 4.0 \times 0.3 = 150.00$
	運搬処理工					
		殻運搬 舗装版破碎	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	m³	7.50	$150.0 \times 0.05 = 7.50$

二川目59号線道路維持補修工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
		As塊〔60×60×20cm以下〕	日本道路俣南部中央アスコン	t	17.63	7.50 × 2.35 = 17.63
舗 装 工						
	アスファルト舗装工①					
		下層路盤(歩道部)	全仕上がり厚300mm 2層施工	m ²	150.00	(48.0×3.1) + (4.0×0.3) = 150.00
		上層路盤(歩道部)	全仕上がり厚100mm 1層施工	m ²	150.00	(48.0×3.1) + (4.0×0.3) = 150.00
		表層(車道・路肩部)	⑤ガラス入再生密粒度As13F 1層当り仕上厚50mm	m ²	150.00	(48.0×3.1) + (4.0×0.3) = 150.00
	アスファルト舗装工②					
		表層(車道・路肩部)	⑤ガラス入再生密粒度As13F 1層当り仕上厚50mm	m ²	19.20	48.0×0.4 = 19.20
仮 設 工						
	交通管理工					

二川目59号線道路維持補修工事 数量計算書

上段  内は変更前を示す。

[illegible]

二川目59号線道路維持補修工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		概算数量発注方式測量調査費	詳細測量(縦横断:L=0.048km)	式	1.00	
		率計上分		式	1.00	
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分: 35%以上 契約保証: 金銭的保証