

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：舗装工事01										K0001
直接工事費	1	1	式							P10000
舗装工	1	1	式							X512005
路上再生路盤工	1	1	式							Y804050
路上路盤再生工 20cmを超え40cm以下 養生工無	1,680	1,680	m2	790	m2/日	2.13		基準書 IV-3-⑤-3		S430710-0004
舗装工	1	1	式							Y512005
端部目地工(L型) 25*25*5 瀝青ゴム系プライマー 昼間施工	12	12	m							J0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 フライムコート	1,680	1,680	m2	2,300	m2/日	0.73		基準書 IV-1-②-1		SP410260-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 タックコート	1,680	1,680	m2	2,300	m2/日	0.73		基準書 IV-1-②-1		SP410260-0002
路面標示工	1	1	式							X804090
区画線工	1	1	式							Y104040
区画線設置 ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	560	560	m	3,000	m/日	0.19		基準書 VI-1-①-1		S821210-0001

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
区画線設置 ペイント式溶剤型 破線 15cm 加熱 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	140	140	m	2,500	m/日	0.06		基準書 VI-1-①-1		S821210-0002
撤去工	1	1	式							X306010
舗装版破碎工	1	1	式							Y512060
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	12	m	230	m/日	0.05		基準書 IV-3-③-1		SP430510-0001
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000
運搬費	1	1	式							H20001
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離14.4km スタビライザ	1	1	台					基準書 I-2-②-11		S010010-0001
準備費	1	1	式							H20002
概算数量発注方式現地調査費	1	1	式							G0001
セメント・As乳剤安定処理用配合試験費	1	1	式							J0004
小計						3.890		端数調整 切り上げ 4.000		

# 交通誘導員算定表

[illegible]