

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備考
道路土工						
	作業土工					
		床掘	小規模	m3	74	
		埋戻し	小規模	m3	36	
		残土処理	小規模 L=2.5km以下	m3	37	
排水構造物工						
	側溝工					
		普通型側溝	1000*1000*2000	m	21	
		コンクリート蓋	B300*L500	枚	16	

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
	集水桝工					
		プレキャスト集水桝	2000*1500*1500H	基	2	
		縞鋼板	CHPL3.2-1700*1100 赤錆仕上	枚	4	
構造物撤去工						
	フェンス撤去工					
		フェンス撤去工	基礎ブロック撤去含む	m	8	
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋 人力施工	m3	0.1	
	かご撤去工					

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備考
		ふとんかご撤去工	階段式 50cm×120cm	m	2	
	運搬処理工					
		Co殻(有筋)運搬	L=10.9km以下	m3	0.1	
		Co殻(有筋)処分	(有)ループ	t	0.2	
仮設工						
	工事用道路工					
		敷砂利(路体(築堤)盛土)	t=200 W=2.5m未満 購入土(RC-40)	m2	27	
		敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	199	
		敷鉄板賃料	22*1524*6096 供用日数60日 整備費無	枚	19	

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備考
		敷鉄板賃料	22*1524*3.048 供用日数60日 整備費無	枚	5	

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
間接工事費						
	共通仮設費					
				式	1	
		仮設材等の運搬	12m以内 片道10km 割増無 往復	t	34	
		仮設材等の積込み、取卸し	基地積込→現場→基地取卸	t	34	
		率計上分		式	1	
	現場管理費					
				式	1	
		率計上分		式	1	
	一般管理費					
				式	1	

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	数 量 算 式 等
道路土工						
	作業土工					
		床掘	小規模	m3	74.1	$3.2 \times 6.0 \times 1.4 + 2.26 \times 21.8 \times 0.96 = 74.177$
		埋戻し	小規模	m3	36.2	$\left(\left(3.2 \times 6.0 \right) - \left(1.8 \times 4.6 \right) \right) \times 1.4 + \left(\left(2.26 \times 21.8 \right) - \left(1.26 \times 21.8 \right) \right) \times 0.96 = 36.216$
		残土処理	小規模 L=2.5km以下	m3	37.9	$74.177 - 36.216 = 37.961$
排水構造物工						
	側溝工					
		普通型側溝	1000*1000*2000	m	21.8	$21.8 = 21.800$

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	数 量 算 式 等
		コンクリート蓋	B300*L500	枚	16.0	16.0 = 16.000
	集水枳工					
		プレキャスト集水枳	2000*1500*1500H	基	2.0	2.0 = 2.000
		縞鋼板	CHPL3.2-1700*1100 赤錆仕上	枚	4.0	4.0 = 4.000
構造物撤去工						
	フェンス撤去工					
		フェンス撤去工	基礎ブロック撤去含む	m	8.0	8.0 = 8.000
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋 人力施工	m3	0.1	0.11 = 0.110

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	数 量 算 式 等
	かご撤去工					
		ふとんかご撤去工	階段式 50cm×120cm	m	2.0	2.0 = 2.000
	運搬処理工					
		Co殻(有筋)運搬	L=10.9km以下	m3	0.1	0.11 = 0.110
		Co殻(有筋)処分	(有)ループ	t	0.2	0.11 × 2.5 = 0.275
仮設工						
	工事用道路工					
		敷砂利(路体(築堤)盛土)	t=200 W=2.5m未満 購入土(RC-40)	m2	27.0	6.0 × 4.5 = 27.000
		敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	199.7	19.0 × 1.524 × 6.096 + 5.0 × 1.524 × 3.048 = 199.742

向川原地区排水ポンプ 土木工事

数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
		敷鉄板賃料	22*1524*6096 供用日数60日 整備費無	枚	19.0	19.0 = 19.000
		敷鉄板賃料	22*1524*3.048 供用日数60日 整備費無	枚	5.0	5.0 = 5.000