

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：舗装工事01										K0001
直接工事費										P10000
舗装工	1	1	式							X512005
カラー舗装工	1	1	式							Y100000
	1	1	式							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 プラ임コート	84	84	m2	2,300	m2/日	0.04		基準書 -1- -1		SP410260-0001
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m未満	84	84	m2							J0001
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無		84	m2	250	m2/日	0.34		基準書 -2- -1		S812020-0002
構造物取り壊し工	1	1	式							X108210
舗装版破碎工	1	1	式							Y512060
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	12	m	230	m/日	0.05		基準書 -3- -1		SP430510-0001
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	84	84	m2	510	m2/日	0.16		基準書 -3- -1		SP430310-0001
仮設工	1	1	式							X100020

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
交通管理工										Y108000
交通誘導警備員 B	1	1	式					基準書 -5-21-1		S010210-0001
準備費	4	4	人日							H20002
概算数量発注方式現地調査費	1	1	式							G0001
小計	1	1	式							
合計						0.590		端数調整 切り上げ 1.000		
						1				