

交通誘導員算定表

費目・工種・種別・細目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：舗装工事【起債】										K0001
直接工事費										P10000
土工	1	1	式							X309005
作業土工	1	1	式							Y200005
床掘り 土砂 小規模	70	70	m3	32	m3/日	2.19		基準書 -1- -1		SP210030-0001
埋戻し 小規模 土砂	20	20	m3	40	m3/日	0.50		基準書 -1- -13		SP210410-0001
舗装工	1	1	式							X512005
表層工	1	1	式							Y503005
不陸整正 9mm以上13mm未満 クッシャー C-20	1,020	1,020	m2	1,510	m2/日	0.68		基準書 -1- -1		SP410010-0001
端部目地工（L型） 端部目地材（25*25*5） 瀝青ゴム系プライマ-	18	18	m							J0003
表層（車道・路肩部） 1層当り仕上厚40mm アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満） 平均幅員3.0m超 プライムコート	1,110	1,110	m2	2,300	m2/日	0.48		基準書 -1- -1		SP410260-0001
表層（車道・路肩部） 1層当り仕上厚30mm アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満） 平均幅員3.0m超 タックコート	1,110	1,110	m2	2,300	m2/日	0.48		基準書 -1- -1		SP410260-0004

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
舗装復旧工	1	1	式							Y512000
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚370mm 2層施工 再生クマヤシ RC-40	90	90	m2	134	m2/日	0.67		基準書 -1- -1		SP410031-0001
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 路盤材(各種)	90	90	m2	268	m2/日	0.34		基準書 -1- -1		SP410041-0001
民地側復旧工	1	1	式							Y601000
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アス各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 プライムコート	30	30	m2	250	m2/日	0.12		基準書 -1- -1		SP410261-0002
排水構造物工	1	1	式							X500010
側溝工	1	1	式							Y208010
騒音防止型VS側溝 縦断 B300-H300 Co蓋 縦断	151	151	m							J0001
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有		151	m	27	m/日	5.59		基準書 -1- -1		S821420-0003
蓋版据付け 工ハ'-ガ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 昼間 時間制約無		75,500	枚	120	枚/日	0.63		基準書 -1- -1		S821430-0001
騒音防止型VS 横断 B300-H300 Gr蓋 細目 横断	30	30	m							J0002
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有		30	m	27	m/日	1.11		基準書 -1- -1		S821420-0004

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無		15	枚	120	枚/日	0.13		基準書 -1- -1		S821430-0002
路面標示工	1	1	式							X804090
区画線工	1	1	式							Y104040
区画線設置 ｵｰﾄ式溶剤型 実線 15cm 常温 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	350	350	m	3,000	m/日	0.12		基準書 -1- -1		S821210-0001
区画線設置 ｵｰﾄ式溶剤型 破線 15cm 加熱 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	50	50	m	2,500	m/日	0.02		基準書 -1- -1		S821210-0002
区画線設置 ｵｰﾄ式溶剤型 実線 15cm 加熱 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	64	64	m	3,000	m/日	0.02		基準書 -1- -1		S821210-0003
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	5	5	m	625	m/日	0.01		基準書 -1- -1		S821210-0004
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	21	21	m	550	m/日	0.04		基準書 -1- -1		S821210-0005
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	33	33	m	400	m/日	0.08		基準書 -1- -1		S821210-0006
構造物取り壊し工	1	1	式							X108210
舗装版破碎工	1	1	式							Y512060
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	250	250	m	230	m/日	1.09		基準書 -3- -1		SP430510-0001

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1,140	1,140	m2	510	m2/日	2.24		基準書 -3- -1		SP430310-0001
コンクリート取り壊し工	1	1	式							Y108000
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	8	8	m3	11	m3/日	0.73		基準書 -1- -1		S824010-0001
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000
交通誘導警備員 A	18	18	人日					基準書 -5-21-1		S010210-0001
交通誘導警備員 B	36	36	人日					基準書 -5-21-1		S010210-0002
準備費	1	1	式							H20002
概算数量発注方式現地調査費	1	1	式							G0001
小計						17.270		端数調整 切り上げ 18.000		
合計						18				