

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：舗装工事01										K0001
直接工事費										P10000
舗装工	1	1	式							X512005
表層工	1	1	式							Y503005
不陸整正 29mm以上34mm未満 クラッシャー C-20	1,950	1,950	m2	1,510	m2/日	1.29		基準書 -1- -1		SP410010-0003
端部目地工（L型） 端部目地材（25*25*5） 瀝青ゴム系プライマ-	13	13	m							J0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 プライムコート	1,950	1,950	m2	2,300	m2/日	0.85		基準書 -1- -1		SP410260-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 タックコート	1,950	1,950	m2	2,300	m2/日	0.85		基準書 -1- -1		SP410260-0002
路面標示工	1	1	式							X804090
区画線工	1	1	式							Y104040
区画線設置 〆 点式溶剤型 実線 15cm 常温 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	600	600	m	3,000	m/日	0.20		基準書 -1- -1		S821210-0001
区画線設置 〆 点式溶剤型 破線 15cm 加熱 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	150	150	m	2,500	m/日	0.06		基準書 -1- -1		S821210-0002

交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
構造物取り壊し工	1	1	式							X108210
舗装版破碎工	1	1	式							Y512060
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	330	330	m	230	m/日	1.43		基準書 -3- -1		SP430510-0001
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1,950	1,950	m2	510	m2/日	3.82		基準書 -3- -1		SP430310-0001
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000
準備費	1	1	式							H20002
概算数量発注方式現地調査費	1	1	式							G0001
小計						8.500		端数調整 切り上げ 9.000		
合計						9				