

内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	
向川原地区排水ポンプ電気設備工事								
	電 気 設 備 工 事			式	1.00			A-1
	共 通 仮 設 費			式	1.00			
	現 場 管 理 費			式	1.00			
	一 般 管 理 費			式	1.00			
		合 計						
	改 め							
						≡		
	消 費 税 相 当 額			%	10.00			
工 事 費 計								

内は変更前を示す

第 A-1 号 電 気 設 備 工 事 明 細 表 1式 当 たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排 水 ポ ン プ 制 御 盤		面	1.0			
引 込 開 閉 器 盤	2窓	面	1.0			
引 込 鋼 管 柱	12m-19cm-350kg	本	1.0			
LED 投 光 器	400W水銀ランプ相当	灯	2.0			
LED 投 光 器 取 付 架 台	2灯用	台	1.0			
電 線 管 類		式	1.0			
フ ° ル ホ ° ッ ク ス SUS	PB-W 300*300*300	面	1.0			
ホ ° ン フ ° 電 源 線	2PNCT 3.5° -4C	m	80.0			
水 位 フ ロ ー ト ス イ ッ チ 制 御 線	2PNCT 1.25° -2C	m	20.0			

内は変更前を示す

第 A-1 号 電 気 設 備 工 事 明 細 表 1式 当 たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
屋内用絶縁線 600V EM-IE						
	EM-IE 5.5°	m	6.0			
電力用ケーブル 600V EM-CMT						
	EM-CET 60°	m	20.0			
電力用ケーブル 600V EM-CM						
	EM-CE 14° -2C	m	20.0			
電力用ケーブル 600V EM-CM						
	EM-CE 3.5° -3C	m	12.0			
接 地 工 事	ED	箇所	2.0			
接 地 表 示 板	銅板	枚	2.0			
埋 設 標 識 シ ー ト	2倍 150W	m	15.0			
消 耗 品 及 び 雑 材 料		式	1.0			
電 気 工 事 費		式	1.0			

内は変更前を示す

第 A-1 号 電 気 設 備 工 事 明 細 表 1式 当 たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建 柱 費		式	1.0			
土 工 費		式	1.0			
制 御 盤 基 礎 工 事	1000*600600H 鉄筋D10@200 21-8-25	式	1.0			
電 力 申 請 費	電灯・電力	式	1.0			
計						