

# 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	
向川原地区排水ポンプ機械設備工事								
	機 械 設 備 工 事							
				式	1.00			A-1
	共 通 仮 設 費							
				式	1.00			
	現 場 管 理 費							
				式	1.00			
	一 般 管 理 費							
				式	1.00			
		合 計						
	改 め							
						≡		
	消 費 税 相 当 額							
				%	10.00			
工 事 費 計								

内は変更前を示す

第 A-1 号 機 械 設 備 工 事 明 細 表 1式 当 たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ ン プ 設 置						
	φ150-11.0KW.3相200V					
汚物用水中カッターポンプ	全揚程6.6m.吐出し量2.4m³	台	4.0			
レ ベ ル セ ン サ ー	渴水停止用フロートスイッチ	組	2.0			
ガ イ ド サ ポ ー ト 管	50A 964L.SUS304 Sch-8	本	4.0			
ホ ン フ ° 搬 入 ・ 据 付		台	4.0			
配 管 設 置						
	150A*4.000L SUS304					
2F 直 管	Sch-10 フランジ SUS304-10K	本	2.0			
	150A*4.234L SUS304					
2F90 ° 曲 管	Sch-10 フランジ SUS304-10K	本	2.0			
	150A*1.610L*234L SUS304					
2F90 ° 曲 管	Sch-10 フランジ SUS304-10K	本	4.0			

内は変更前を示す

第 A-1 号 機 械 設 備 工 事 明 細 表 1式 当 たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	ボルト・ナット・ワッシャーM20*75					
フ ラ ン シ 〃 接 続 材	SUS304	組	96.0			
フ ラ ン シ 〃 ハ 〃 ッ キ ン	EPDM 150A*10K	枚	12.0			
ビニールサクシヨンホース着脱用	150Aオス・メスセット					
ワンタッチカップ〃リンク〃	本体アルミ合金	組	4.0			
サ ニ ー ホ ー ス	150A*25m	組	4.0			
	SUS304 65*65*6t					
配 管 架 台	910W*720H Uボルト150A	組	2.0			
	SUS304 65*65*6t					
配 管 架 台	910W*120H Uボルト150A	組	2.0			
	1100*250*600H					
配 管 架 台 基 礎	無筋21-8-25	箇所	4.0			
シャッター付物置	3ト物置 LODU-2211HD	台	1.0			
	布基礎120*H300					
シャッター付物置基礎	土間コンクリート	箇所	1.0			

内は変更前を示す

第 A-1 号                      機 械 設 備 工 事                      明                      細                      表                      1式 当たり						
名                      称	規                      格	単                      位	数                      量	単                      価	金                      額	摘                      要
消耗品および雑材料		式	1.0			
ホ°ンフ°試運転調整費		式	1.0			
計						