

令和 6 年度

工事第 76 号

下 田 公 園 テ ニ ス コ ー ト 撤 去 工 事

数 量 表

青森県上北郡おいらせ町 向山 地内

履行期間	契約を締結した翌日から
	令和6年12月15日まで

事業費総括表			事業概要	
費目	金額	摘要		
直接工事費				
共通費				
共通仮設費				
現場管理費				
一般管理費				
小計（工事価格）				
消費税相当額		10%		
合計（工事費）				

内は変更前を示す

内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
				式	1			
	土工							
				式	1			内訳明細書 1
	テニスコート石綿撤去							
				式	1			内訳明細書 2
	テニスコート基層工撤去							
				式	1			内訳明細書 3
	構造物撤去工							
				式	1			内訳明細書 4
共通仮設								
				式	1			
	現場環境改善費（率分）							
				式	1			
	共通仮設費（率分）							
				式	1			
純工事費								
				式	1			

内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費								
				式	1			
工事原価								
				式	1			
一般管理費等								
				式	1			
工事価格								
				式	1			
消費税等相当額								
				式	1			
総合計（工事費）								
				式	1			

内は変更前を示す

内訳明細書 1

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工								
				式	1			
	掘削							
		土砂 オープンカット	5,000m ³ 未満	m ³	160			
	埋戻し							
		上記以外（小規模）土砂		m ³	5			
	整地							
		残土受入れ地での処理		m ³	160			
	土砂等運搬							
		標準バックホウ山積 0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	土砂（岩塊・玉石混 り土含む） 1.0km以 下	m ³	160			
	路床盛土							
		4.0m以上	10,000m ³ 未満	m ³	250			
	山土							
		ルーズ	現着（10,000m ³ 未満に適用）	m ³	330			

内は変更前を示す

内訳明細書 2

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
テニスコート石綿撤去								
				式	1			
	表層撤去							
		土砂	現場制約あり	m ³	2			
	現場発生品積込・ 運搬・荷卸し							
		2t	14.0km以下	t	0.8			
	産業廃棄物処分費							
		飛散性アスベスト 中間	東京鐵鋼(株)八戸工場	t	0.8			
	散水車 (1日当たり) 〔トラック架装型〕 タンク容量3,800L							
		13欄×運転日当り運 転時間(T)	標準労務 標準(1人) 標準燃料 1時間当	日	3			

内は変更前を示す

内訳明細書 3

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
テニスコート基層工撤去								
				式	1			
	舗装版破碎							
		アスファルト舗装版	15cm以下	m ²	1,440			
	殻運搬							
		機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	舗装版破碎 11.5km以下	m ³	79			
	産業廃棄物処分費							
		AS塊 中間	日本道路(株) 南部中 央アスコン 六戸町	t	186			

内は変更前を示す

内訳明細書 4

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工								
				式	1			
	構造物とりこわし							
		鉄筋構造物	機械施工	m ³	4			
	殻運搬（機械積込）							
		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし	14.4km以下	m ³	4			
	産業廃棄物処分費							
		C0塊 有筋 中間	(有)ループ 六戸センター 六戸町	t	10			
	構造物とりこわし							
		無筋構造物	機械施工	m ³	8			
	殻運搬（機械積込）							
		コンクリート（無筋）構造物とりこわし	14.4km以下	m ³	8			
	産業廃棄物処分費							
		C0塊 無筋 中間	(有)吉義運輸 破砕部 六戸町	t	20			
	現場発生品積込・運搬・荷卸し（金属くず）							
		4t	14km以下	t	2.54			
	産業廃棄物処分費							
		金属くず 中間	(有)ループ 六戸センター 六戸町	t	2.54			

	現場発生品積込・運搬・荷卸し（廃プラ）							
		2t	20.5km以下	t	0.01			
	産業廃棄物処分費							
		廃プラスチック中間	奥羽クリーンテクノロジー(株)八戸エコエネルギープラント（八戸工場）	t	0.01			

内は変更前を示す