

工事番号 第 78 号

令和 6 年度

中 央 公 民 館 屋 外 空 調 ダ ク ト 撤 去 工 事 数 量 表

青森県上北郡おいらせ町 中下田 地内

担当職員職氏名	
履 行 期 間	契約締結の翌日 ～ 令和6年12月16日
履 行 日 数	

青 森 県 上 北 郡 お い ら せ 町

事業費総括表			事業概要	
費目	金額	摘要		
直接工事費				
			中央公民館屋外空調ダクト撤去	1式
仮設工事				
		1式あたり		内訳書1
空調ダクト撤去工事				
		1式あたり		内訳書2
ダクト開口塞ぎ工事				
		1式あたり		内訳書3
諸経費				
		法定福利費及び現場管理費含む		見積による
小計				
消費税相当額				
工事請負費合計				

 内は変更後を示す。

内 訳 書 1

内は変更後を示す。

[illegible]

## 内 訳 書 2

内は変更後を示す。

費目	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
2							
	空調ダクト撤去工事						
2-1							
	ダクト撤去	石綿含有みなし建材、レベル3	式	1.0			見積による
2-2							
	保温撤去	石綿含有みなし建材、レベル2	式	1.0			見積による
2-3							
	機械工具損料		式	1.0			見積による
2-4							
	撤去発生材集積	金属類	m3	5.0			見積による
2-5							
	撤去発生材集積・袋詰め	石綿含有みなし保温材	m3	2.0			見積による
2-6							
	撤去発生材集積・袋詰め	石綿含有みなしガasket	式	1.0			見積による
2-7							
	運搬費	最終処分場	式	1.0			見積による
2-8							
	産廃処分費	石綿含有みなしロックウール保温材	kg	160.0			見積による
2-9							
	産廃処分費	石綿含有みなしガasket	kg	100.0			見積による

# 内 訳 書 3

内は変更後を示す。

費目	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
3							
	ダクト開口塞ぎ工事	小計					
3-1							
	無塗装サイディング	釘止め t=14	枚	8.0			見積による
3-2							
	ケイカル板	t=6 3*6	枚	2.0			見積による
3-3							
	開口部塞ぎ	外部内部共、木下地共	式	1.0			見積による
3-4							
	仕上げ材材料費(塗料・シーリング)		式	1.0			見積による
3-5							
	外部壁塗装労務費	下塗り1回上塗り2回	m2	6.7			見積による
3-6							
	内部壁塗装労務費	下塗り1回上塗り2回	m2	2.1			見積による
3-7							
	シーリング施工労務費	外部内部共	式	1.0			見積による
3-8							
	養生費		式	1.0			見積による