

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事（R6年度）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正
【 工区名称：道路改良工事01】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行う
冬期補正の有無	4 級
工期日数(冬期補正)	154
冬期日数	127
熱中症補正の有無	熱中症補正無
工期日数(熱中症補正)	0
真夏日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0

諸 經 費 設 定 情 報

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
蓋版設置工	125	m			施 1 号	
点検口設置	2	箇所			施 2 号	
付属施設工	1	式				
安全施設工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	125	m			施 3 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビー・ム・バ 柵式	125	m			施 4 号	
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	35	人日			施 5 号	
雑工	1	式				
雑工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30	m3			P 2 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	100	m2			P 3 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	100	m2			P 4 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	100	m2			P 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
蓋版設置工	125	m				
点検口設置	2	箇所				
付属施設工	1	式				
安全施設工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	125	m				
構造物取り壊し工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム式	125	m				
仮設工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	35	人日				
雑工	1	式				
雑工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30	m3				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	100	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	100	m2				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	100	m2				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事（R6年度）

【 第 1 号 施工单価表 】

蓋版設置工

10 m 当り

[illegible]

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事（R6年度）

【 第 2 号 施工単価表 】						
点検口設置						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)	2.4	m			P 6 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 7 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 (規模100m以上 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 塗装(白色) Gr-C-4E	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

おいらせ町

【 第 5 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
コンクリート版 RW-20型	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
クリークウォーク 水路用 溝幅2000 L=1000	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第 1 号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			28.44				
バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)			28.44				
【労務】			59.55				
運転手(特殊)			59.55				
【材料】			12.01				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			12.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【第 2 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (1.5km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.13				
ダンプトラック ディーゼル 4t 積級			25.13				
【労務】			61.92				
運転手(一般)			61.92				
【材料】			12.95				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			12.95				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 3 運搬距離 1.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.91				
小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.11m3[平積0.08m3] 排ガス2基準			3.06				
振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型) 質量3～4t 排ガス1基準			2.68				
その他(機械)							
【労務】			71.41				
普通作業員			29.93				
運転手(特殊)			25.29				
特殊作業員			14.12				
その他(労務)							
【材料】			22.68				
再生クラッシャー RC-40			20.42				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			2.20				

おいらせ町

【第 4 号 施工パッケージ】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			5.44						
小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.11m3[平積0.08m3] 排ガス2基準			2.82						
振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型) 質量3～4t 排ガス1基準			2.47						
その他(機械)									
【労務】			65.81						
普通作業員			27.59						
運転手(特殊)			23.30						
特殊作業員			13.01						
その他(労務)									
【材料】			28.75						
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 0-20(CS-20相当品)			26.66						
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			2.03						

おいらせ町

【第 5 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.50						
振動ローラ(舗装用) ハッドガイト式 運転質量0.5～0.6t			0.33						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.09						
その他(機械)									
【労務】			50.61						
特殊作業員			20.05						
普通作業員			17.34						
土木一般世話役			5.15						
その他(労務)									
【材料】			48.89						
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%			42.98						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			5.72						

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー(スタンド渡)			0.11				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			0.05				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 23 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 6 号 施工パッケージ】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) (再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40(普)60% 冬期)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			0.37					
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3[平0.6m3] 排ガス2014規制			0.37					
【労務】			68.37					
普通作業員			26.32					
土木一般世話役			13.53					
特殊作業員			12.76					
型わく工			10.59					
その他(労務)								
【材料】			31.26					
歩車道境界ブロック 片面R A 各種(600mm以下、50kg未満)			21.61					
生コンクリート 土木・港湾 18-8-40 W/C 60%			8.49					
再生クラッシャー RC-40			0.81					

おいらせ町