

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：道路改良工事01										K0001
直接工事費										P10000
排水構造物工	1	1	式							X500010
側溝工	1	1	式							Y208010
蓋版設置工	1	1	式							J0001
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	125	125	m					基準書 -1- -1		J0002
点検口設置		375	枚	120	枚/日	3.13				SP422510-0001
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クランパン RC-40 18-8-40(普)60% 冬期	2	2	箇所					基準書 -2- -1		SP422510-0001
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無		4,800	m	22	m/日	0.22		基準書 -1- -1		S821430-0001
付属施設工		2	枚	120	枚/日	0.02				S821430-0002
安全施設工	1	1	式							X506030
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模100m以上 時間制約無 夜間作業無	1	1	式							Y000000
	125	125	m	130	m/日	0.96		基準書 -2- -1		S810510-0001

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
構造物取り壊し工	1	1	式							X108210
構造物撤去工	1	1	式							Y108215
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込ビーム式 支柱間隔2m	125	125	m	195	m/日	0.64		基準書 -2- -24		S810770-0001
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000
交通誘導警備員 B	35	35	人日					基準書 -5-21-1		S010210-0001
雑工	1	1	式							X201010
雑工	1	1	式							Y201010
掘削 小規模 土砂 標準	30	30	m3	37	m3/日	0.81		基準書 -1- -1		SP210100-0001
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クツツラン RC-40	100	100	m2	268	m2/日	0.37		基準書 -1- -1		SP410031-0001
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	100	100	m2	268	m2/日	0.37		基準書 -1- -1		SP410041-0001
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 プライムコート	100	100	m2	250	m2/日	0.40		基準書 -1- -1		SP410261-0001

## 交通誘導員算定表

[illegible]