

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
排水構造物工						
	側溝工					
		蓋版設置工		m	125.00	= 125.00
		点検口設置工		箇所	2.00	= 2.00
付 属 施 設 工						
	安全施設工					
		防護柵 (カートレール) 設置工	土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	m	125.00	= 125.00
構造物取り壊し工						
	構造物撤去工					
		防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム・パネル式 支柱間隔2m	m	125.00	= 125.00

仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員B	交通誘導警備員B*5人 昼間(実働8時間)交代要員無し	人日	35.00	5.00人×7.00日 = 35.00
雑工						
	雑工					
		掘削 小規模	土砂 標準	m ³	30.00	125.00×0.8×0.3 = 30.00
		土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m ³ 土砂 1.5km以下 DID区間無	m ³	30.00	125.00×0.8×0.3 = 30.00
		下層路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm	m ²	100.00	125.00×0.80 = 100.00
		上層路盤(歩道部)	CS-20 t=10cm	m ²	100.00	125.00×0.80 = 100.00
		表層(歩道部)	⑤再生細粒度13F t=5cm AS=6.0～8.0% 平均幅員1.4m未満 プライムコート	m ²	100.00	125.00×0.80 = 100.00

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	積雪寒冷地域区分:4級地 冬期率:127/154
一般管理費						
				式	1.00	前払金支出割合区分:35%以上 契約保証:金銭的保証