

工事番号 第 117 号

令和 6 年度

木内々小学校電気設備改修工事

青森県上北郡おいらせ町染屋地内

青森県上北郡おいらせ町

事業費総括表			工事概要	
費目	金額	摘要	施工延長	
事業費				
工事費				
本工事費		消費税額		
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地及び補償費				
機械器具費				
事務費				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸経費一律01	1	式				
高圧ケーブル改修工	1	式			明 1 号	
直接工事費計						
諸経費一律	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 明細書 】 高圧ケーブル改修工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高圧ケーブル材料費	1	式			単 1 号	
電気保安協会検査 絶縁耐力試験含む	1	式				
高所作業車損料	1	式				
労務費 電工	1	式				
撤去処分費	1	式				
計						

木内々小学校電気設備改修工事

【 第 1 号 単価表 】 高圧ケーブル材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
高圧端末処理材 引込柱側	1	セ ッ ト					
高圧端末処理材 キュービクル側	1	セ ッ ト					
高圧ケーブル 6600V E-Eタイプ	32	m					
ハンドホール止水処理材	1	k g					
引込用ビニル絶縁電線 DV2R-2.6	75	m					
低圧ケーブル EM-CV2.0-2C	25	m					
電線管 G28	2	本					
電線管支持用SUSバンド	8	本					
防食テープ	1	巻					
アース棒 Φ14×1500	3	本					
リード端子 Φ14	1	本					
接地線 B種 キュービクル EM-IE-60 s q	3	m					

木内々小学校電気設備改修工事

【 第 1 号 単価表 】

(続 き)

高圧ケーブル材料費

1 式 当り

[illegible]