

令和 7 年度 工事番号 第 25 号

阿 光 坊 地 区 農 事 集 会 所 外 壁 等 改 修 工 事

実 施 設 計 書

施 工 場 所	上北郡おいらせ町 阿光坊 地内
工 期	契約締結の翌日 から 令和7年10月31日 まで
監 督 職 員 職 氏 名	【主担】
	【副担】
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

工 事 総 括 表

内は変更前を示す。

工 事 概 要	足場仮設工事		施工箇所		1.0 箇所		
	アスベスト含有建材除去工事				1.0 式		
	軒天補修工事				1.0 式		
	塗装工事				1.0 式		
	建具工事				1.0 式		
	電気設備工事				1.0 式		
	機械設備工事				1.0 式		
					1.0 式		
					1.0 式		
					1.0 式		
					1.0 式		
設 計 額	当 初		うち消費税相当額	変 更 後		変 更 増 減	
請 負 額	当 初			変 更 後		変 更 増 減	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
阿光坊地区農事集会所外壁等改修工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	摘 要
直接工						
足場仮設工事	1	式			第 1 号	
アスベスト含有建材除去工事	1	式			第 2 号	
軒天補修工事	1	式			第 3 号	
塗装工事	1	式			第 4 号	
建具工事	1	式			第 5 号	
電気設備工事	1	式			第 6 号	
機械設備工事	1	式			第 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費	1	式				
純工事費						
現場管理費	1	式				
産業廃棄物処分費	1	式				
工事原価						
一般管理費	1	式				
工事価格						
工事価格改め						
消費税相当額 工事価格×10%						
合計						

阿光坊地区農事集会所外壁等改修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
足場仮設工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外部足場 手摺先行 W1, 200	323	m ²				
屋根上落下防止	66.3	m				
内側巾木	323	m ²				
垂直シート養生 防災シート	323	m ²				
垂直シート養生盛替え メッシュシート	323	m ²				
足場下シート養生 ブルーシート	66.3	m				
昇降設備	2	式				
転倒防止対策	1	式				
仮設材運搬費	1	式				
計						

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスベスト含有建材除去工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軒天材撤去 ケイカル版 t=6.0 隔離養生含む	85.4	m ²				
発生材運搬費	0	式				
	1	式				
計						

[illegible]

【 第 4 号 施工単価表 】						
塗装工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既存屋根塗装 高圧洗浄 15MPa程度	307.9	m ²				
下塗り 変成エポキシ樹脂プライマー 1回塗り	307.9	m ²				
上塗り アクリルシリコン樹脂屋根用塗料 2回塗り	307.9	m ²				
既存破風塗装 高圧洗浄 15MPa程度	86.5	m				
下塗り 変成エポキシ樹脂プライマー 1回塗り	86.5	m				
上塗り アクリルシリコン樹脂屋根用塗料 2回塗り	86.5	m				
既存雨樋塗装 ペーパー掛け・下塗り・上塗り 錆止め1回塗り・シリコン樹脂屋根用塗料 2回塗り	42.8	m				
新規軒天塗装 下塗り 浸透性シーラー 1回塗り	85.4	m ²				
上塗り NAD塗料 2回塗り	85.4	m ²				
既存外壁塗装 高圧洗浄 15MPa程度	235.1	m ²				
下塗り 浸透性シーラー 1回塗り	235.1	m ²				
上塗り 2液シリコン樹脂塗料 2回塗り	235.1	m ²				

【 第 4 号 施工単価表 】						
塗装工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サッシ額縁塗装 ペーパー掛け・下塗り・上塗り 錆止め 1回塗り・2液シリコン樹脂屋根用塗料 2回塗り	65.6	m				
水切り塗装 ペーパー掛け・下塗り・上塗り 錆止め 1回塗り・2液シリコン樹脂屋根用塗料 2回塗り	47.5	m				
外壁廻りシーリング打替え MS-2 既存撤去・新設 10*10	178.9	m				
館名版塗装・文字入れ 既存木製板塗装、カッティング文字入れ	2	枚				
外部油配管塗装	1	式				
計						

【 第 5 号 施工単価表 】						
建具工事						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
玄関サッシ 建付け調整 W3,000*H2,200	1	カ所				
収納サッシ 建付け調整 W3,600*H2,200	1	カ所				
収納サッシ 引戸錠交換 W3,600*H2,200	1	カ所				
収納サッシ 下枠レール交換 SUS製 W3,600*H2,200	1	カ所				
収納サッシ 建付け調整 W2,700*H1,400	1	カ所				
台所サッシ 建付け調整 W1,700*H800	1	カ所				
台所サッシ 建付け調整・高さ切詰め W3,600*H1,400	1	カ所				
台所サッシ 建付け調整 W2,700*H1,800	1	カ所				
台所サッシ 引戸錠交換 W2,700*H1,800	1	カ所				
和室・洋室サッシ 建付け調整 W1,700*H1,600	4	カ所				
洋室サッシ 枠調整・障子幅切詰め 障子・硝子 2枚分切詰め W5,260*H2,220	1	カ所				
男女トイレサッシ 建付け調整 W600*H600	2	カ所				

【 第 5 号 施工単価表 】

建具工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
収納サッシ 網戸張替・戸車交換 PPネット 18メッシュ	3.2	m				
収納サッシ 網戸張・戸車交換 PPネット18メッシュ ランマのみ	2.0	m				
台所サッシ 網戸張替・戸車交換 PPネット 18メッシュ	1	m				
台所サッシ 網戸張替・戸車交換 PPネット 18メッシュ	3.2	m				
和室・洋室サッシ 網戸張替・戸車交換 PPネット 18メッシュ	7.2	m				
男女トイレサッシ 網戸張替・戸車交換 PPネット 18メッシュ	1.6	m				
洋室サッシ 網戸張替・戸車交換 PPネット 18メッシュ	9.6	m				
計						

【 第 6 号 施工単価表 】						
電気設備工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポーチ照明器具交換 LRD 3203N LE1	2	台				
玄関ホール照明器具交換 LGD 3201N LE1	8	台				
玄関ホール手洗い照明器具交換 LGB 85045 LE1	1	台				
玄関ホール非常灯交換 本体 NNFB 91605 C、プレート FK 80011	1	台				
トイレ照明器具 本体 NNLK 41515L、ライトバー NNL 4100ENT LE9	2	台				
トイレ手洗い照明器具交換 LGB 85045 LE1	2	台				
台所・収納非常灯交換 NNFB 91615 C	2	台				
収納ランプ組替交換 既存本体使用 N0440RB (2灯用) 4台	8	本				
和室ランプ組替交換 既存本体使用 N0440RB (3灯用) 6台	18	本				
洋室ランプ組替交換 既存本体使用 N0440RB (3灯用) 6台	18	本				
和室・洋室非常灯交換 NNFB 93635 C	2	台				
外部防水コンセント交換	1	個				

【 第 6 号 施工単価表 】						
電気設備工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防災無線アンテナ改修 一部配線改修・入線カバー取付	1	式				
TVアンテナ改修 一部配線改修・入線カバー取付	1	式				
計						

阿光坊地区農事集会所外壁等改修工事

【 第 7 号 施工単価表 】							1 式 当り
機械設備工事							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
SUS製ウェザーカバー交換 W-30SBM 防虫網付	2	個					
SUS製ウェザーカバー交換 W-35SBM 防虫網付	2	個					
煙突メクラカバー SUS製 100φ	2	個					
ホームタンク・防油堤既存撤去・新設 490Lタンク1台・アルミ製防油堤1台	1	式					
既存オイル配管接続 ステンレスフレキ・配管支持材等含む	1	式					
危険物表示板交換 縦型3枚セット	1	式					
消火器ボックス交換	1	個					
計							